

PROGRAMMA

15 INTERVENTI PER **15** MUNICIPI PER LA CITTA' DEI **15** MINUTI**RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI APERTI DI RELAZIONE****LABARO - FONTANA QUATTRO FIUMI e PARCO MARTA RUSSO**

STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA

CUP: J87B22000630004

CIG: 9821345E46

ANALISI NUOVI PREZZI

elaborato n.

17

scala -----

data **29.01.2024**☒ SFTE☐ Esecutivo

Committente:

Comune di Roma
Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica
Direzione Trasformazione Urbana
R.U.P. Architetta Enrica De Paulis

Progettista incaricato:

U-Space S.r.l. - Roma

Direttore tecnico U-Space S.r.l.:

Architetto, Giovanni Manco



Timbri e firme

Gruppo di lavoro (U-Space S.r.l.):

Architetto, Giovanni Manco - Coordinatore
Architetta, Ilaria Alonzi
Architetto, Timothy Brownlee
Architetta, Anna Paola Di Risio
Architetto, Raul Enzo Fedeli
Architetto, Stefano Mugnoz
Architetta, Daria Quaresima
Paesaggista e Architetto Junior, Giacomo Aleffi
Geologo, Oreste Schiavoni

Rilievi topografici:

Studio ENTASIS
Ingegnere, Liberace Alessandro

revisione n.

tipo di revisione

data

nome

ruolo

sostituisce

controllo

01

tipo di controllo

Controllo completezza e coerenza

data

29.01.2024

nome

GM

ruolo

RP

riferimento

17_20240129_24001-DEC-L-B-01_00_Analisi nuovi prezzi.pdf

Città Metropolitana di Roma Capitale - MUNICIPIO XV						
PROGRAMMA 15 INTERVENTI PER 15 MUNICIPI PER LA CITTA' DEI 15 MINUTI						
RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI APERTI DI RELAZIONE LABARO - FONTANA QUATTRO FIUMI E PARCO MARTA RUSSO						
STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA CUP: J87B22000630004 CIG: 9821345E46						
ANALISI PREZZO						
Articolo Elenco Prezzi	Descrizione			Unità di misura	Prezzo di applicazione	
NP001	Tabellone indicatore dei lavori, da mt 2,30 x 1,50, in legno tamburato, rivestito in faesite, messo in opera e verniciato, completo dei supporti occorrenti delle scritte necessarie all'individuazione dell'ente finanziatore, di quello esecutore delle opere e quant'altro necessario per dare il lavoro finito.			cad	€ 492,82	
Num. Codice	Elementi	Unità misura	Quantità	Costo unitario	Importo	
1	MANODOPERA - Costo medio manodopera Decreto Direttoriale n. 12 del 5 aprile 2023 (vd. tabella allegata)					
	Operaio di IV livello	h	0,00	32,30 €	€	-
	Operaio specializzato	h	0,00	30,58 €	€	-
	Operaio qualificato	h	3,45	28,41 €	€	98,01
	Operaio comune	h	3,45	25,52 €	€	88,04
	Specialista	h	0,00	60,00 €	€	-
Totale 1. Manodopera						186,06 €
2	Mezzi d'opera ed attrezzature					
	Utensili manuali (incidenza usura)	a corpo	1,00	3,47 €	€	3,47
	Trasporto del materiale	a corpo	1,00	36,70 €	€	36,70
Totale 2. Mezzi d'opera ed attrezzature						40,17 €
3	Materiali, noli e smaltimenti					
	legno tamburato	mq	3,45	35,00 €		120,75 €
	Viti, colla, spinotti, ecc..	a corpo	1,00	15,00 €		15,00 €
	Vernice	mq	3,45	8,00 €	€	27,60
					€	-
					€	-
					€	-
Totale 3. Materiali, noli e smaltimenti						163,35 €
Totale "A" (1+2+3) =						389,58 €
A	COSTI DIRETTI			Totale "A" = Euro		389,58 €
B	SPESE GENERALI %			15	Euro €	58,44
C	COSTI DIRETTI + SPESE GENERALI				Euro €	448,02
D	UTILE D'IMPRESA %			10	Euro €	44,80
TOTALE GENERALE "C" + "D"				Euro	€	492,82
PREZZO DI APPLICAZIONE €						492,82

PROGRAMMA 15 INTERVENTI PER 15 MUNICIPI PER LA CITTA' DEI 15 MINUTI

RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI APERTI DI RELAZIONE LABARO - FONTANA QUATTRO FIUMI E PARCO MARTA RUSSO

STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA CUP: J87B22000630004 CIG: 9821345E46

ANALISI PREZZO

Articolo Elenco Prezzi	Descrizione			Unità di misura	Prezzo di applicazione	
NP004	Rimozione e smontaggio di apparecchio semaforico compreso dismissione contatti elettrici, trasporto e deposito in magazzino di proprietà del committente.			cad	€	397,31
Num. Codice	Elementi	Unità misura	Quantità	Costo unitario		Importo
1	MANODOPERA - Costo medio manodopera Decreto Direttoriale n. 12 del 5 aprile 2023 (vd. tabella allegata)					
	Operaio di IV livello	h	0,00	32,28 €	€	-
	Operaio specializzato	h	2,00	30,54 €	€	61,08
	Operaio qualificato	h	2,00	28,40 €	€	56,80
	Operaio comune	h	2,00	25,48 €	€	50,96
					€	-
	Totale 1. Manodopera					168,84 €
2	Mezzi d'opera ed attrezzature					
	Attrezzature manuali	incidenza	1,00	50,00 €	€	50,00
	Nolo di autocarro con gru	h	1,00	80,00 €	€	80,00
					€	-
					€	-
	Totale 2. Mezzi d'opera ed attrezzature					130,00 €
3	Materiali, noli e smaltimenti					
						- €
						- €
					€	-
					€	-
					€	-
	Totale 3. Materiali, noli e smaltimenti					- €
Totale "A" (1+2+3) =						298,84 €
A	COSTI DIRETTI			Totale "A" =		Euro 298,84 €
B	SPESE GENERALI	%	15	Euro		€ 44,83
C	COSTI DIRETTI + SPESE GENERALI			Euro		€ 343,67
D	SICUREZZA INTERNA	%	3	Euro		€ 8,97
E	UTILE D'IMPRESA	%	13	Euro		€ 44,68
	TOTALE GENERALE "C" + "D" + "E"			Euro		€ 397,31
PREZZO DI APPLICAZIONE						€ 397,31

PROGRAMMA 15 INTERVENTI PER 15 MUNICIPI PER LA CITTA' DEI 15 MINUTI

**RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI APERTI DI RELAZIONE LABARO - FONTANA QUATTRO FIUMI E
PARCO MARTA RUSSO**

STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA CUP: J87B22000630004 CIG: 9821345E46

ANALISI PREZZO

Articolo Elenco Prezzi	Descrizione			Unità di misura		Prezzo di applicazione	
NP005	Rimozione di palo di illuminazione pubblica mediante l'utilizzo di cestello telescopico e gru autocarrata di sollevamento. Sono comprese e compensate nel prezzo le seguenti lavorazioni: Sgancio dell'interruttore principale di alimentazione e distacco dei cavi collegati al palo da rimuovere; rimozione dell'armatura stradale; sfilaggio del palo e deposito in area a cura dell'ente appaltante; sfilamento dei cavidotti e dei cavi di alimentazione ; chiusura delle tracce e ripristino della superficie. E' inoltre compresa ogni altra lavorazione per dare il lavoro finito.			cad.		€	356,60
Num. Codice	Elementi	Unità misura	Quantità	Costo unitario		Importo	
1	MANODOPERA - Costo medio manodopera Decreto Direttoriale n. 12 del 5 aprile 2023 (vd. tabella allegata)						
	Operaio specializzato	h	3,00	30,58 €	€	91,74	
	Operaio qualificato	h	3,00	28,41 €	€	85,23	
					€	-	
Totale 1. Manodopera							176,97 €
2	Mezzi d'opera ed attrezzature						
	Cestello autocarrato	ora	0,50	45,00 €	€	22,50	
	Autogru	ora	0,50	45,00 €	€	22,50	
					€	-	
					€	-	
Totale 2. Mezzi d'opera ed attrezzature							45,00 €
3	Materiali, noli e smaltimenti						
	Calcestruzzo	mc	0,25	185,00 €		46,25 €	
						- €	
					€	-	
					€	-	
					€	-	
					€	-	
Totale 3. Materiali, noli e smaltimenti							46,25 €
Totale "A" (1+2+3) =							268,22 €
A	COSTI DIRETTI			Totale "A" = Euro		268,22 €	
B	SPESE GENERALI	%	15	Euro	€	40,23	
C	COSTI DIRETTI + SPESE GENERALI			Euro	€	308,45	
D	SICUREZZA INTERNA	%	3	Euro	€	8,05	
E	UTILE D'IMPRESA	%	13	Euro	€	40,10	
TOTALE GENERALE "C" + "D" + "E"				Euro	€	356,60	
PREZZO DI APPLICAZIONE €							356,60

PROGRAMMA 15 INTERVENTI PER 15 MUNICIPI PER LA CITTA' DEI 15 MINUTI

RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI APERTI DI RELAZIONE LABARO - FONTANA QUATTRO FIUMI E
PARCO MARTA RUSSO

STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA CUP: J87B22000630004 CIG: 9821345E46

ANALISI PREZZO


Articolo Elenco Prezzi	Descrizione			Unità di misura		Prezzo di applicazione	
NP006	Rimozione e ricollocazione di palo di illuminazione pubblica mediante l'utilizzo di cestello telescopico e gru autocarrata di sollevamento. Sono comprese e compensate nel prezzo le seguenti lavorazioni: Sgancio dell'interruttore principale di alimentazione e distacco dei cavi collegati al palo da rimuovere; rimozione dell'armatura stradale; sfilaggio del palo, sfilamento dei cavidotti e dei cavi di alimentazione ; chiusura delle tracce e ripristino della superficie e ricollocazione con ogni altra lavorazione per dare il lavoro finito. E' compreso quanto altro occorre per dare il nuovo impianto finito perfettamente funzionante.			cad.		€ 858,29	
Num. Codice	Elementi	Unità misura	Quantità	Costo unitario		Importo	
1	MANODOPERA - Costo medio manodopera Decreto Direttoriale n. 12 del 5 aprile 2023 (vd. tabella allegata)						
	Operaio specializzato	h	3,00	30,58 €	€	91,74	
	Operaio qualificato	h	3,00	28,41 €	€	85,23	
					€	-	
Totale 1. Manodopera						176,97 €	
2	Mezzi d'opera ed attrezzature						
	Cestello autocarrato	ora	2,00	45,00 €	€	90,00	
	Autogru	ora	2,00	45,00 €	€	90,00	
	Attrezzature manuali	incidenza	1,00	30,00 €	€	30,00	
					€	-	
Totale 2. Mezzi d'opera ed attrezzature						210,00 €	
3	Materiali, noli e smaltimenti						
	Cemento C25/30	mc	0,36	185,00 €		66,60 €	
	Corrugati	ml	10,00	3,00 €		30,00 €	
	Cavi	ml	30,00	5,00 €	€	150,00	
	Pozzetto	cad	1,00	12,00 €	€	12,00	
					€	-	
					€	-	
Totale 3. Materiali, noli e smaltimenti						258,60 €	
Totale "A" (1+2+3) =						645,57 €	
A	COSTI DIRETTI			Totale "A" = Euro		645,57 €	
B	SPESE GENERALI %			15	Euro €	96,84	
C	COSTI DIRETTI + SPESE GENERALI				Euro €	742,41	
D	SICUREZZA INTERNA %			3	Euro €	19,37	
E	UTILE D'IMPRESA %			13	Euro €	96,51	
TOTALE GENERALE "C" + "D" + "E"					Euro €	858,29	
PREZZO DI APPLICAZIONE €						858,29	

PROGRAMMA 15 INTERVENTI PER 15 MUNICIPI PER LA CITTA' DEI 15 MINUTI

RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI APERTI DI RELAZIONE LABARO - FONTANA QUATTRO FIUMI E PARCO MARTA RUSSO

STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA CUP: J87B22000630004 CIG: 9821345E46

ANALISI PREZZO

Articolo Elenco Prezzi	Descrizione			Immagine	Unità di misura	Prezzo di applicazione	
NP011	Fornitura e posa in opera di attrezzatura sportiva per parco "Mylsle Rocco" - Wellness Lifestyle - My Equilibria - Commercial Outdoor. E' inoltre compresa ogni altra lavorazione per dare il lavoro finito.				cad	€ 39 934,15	
Num. Codice	Elementi	Unità misura	Quantità	Costo unitario		Importo	
1	MANODOPERA - Costo medio manodopera Decreto Direttoriale n. 12 del 5 aprile 2023 (vd. tabella allegata)						
	Operaio di IV livello	h	4,00		32,28 €	€	129,12
	Operaio specializzato	h	8,00		30,54 €	€	244,32
	Operaio qualificato	h	8,00		28,40 €	€	227,20
	Operaio comune	h	16,00		25,48 €	€	407,68
						€	-
	Totale 1. Manodopera						1 008,32 €
2	Mezzi d'opera ed attrezzature						
	Attrezzature manuali	incidenza	1,00		80,00 €	€	80,00
	Nolo autocarro con gru	h	1,00		150,00 €	€	150,00
						€	-
						€	-
	Totale 2. Mezzi d'opera ed attrezzature						230,00 €
3	Materiali, noli e smaltimenti						
	Fisher di bloccaggio	cad	30,00		4,00 €		120,00 €
	Mylsle Rocco fornitura a piè d'opera	cad	1,00		28 678,65 €		28 678,65 €
						€	-
						€	-
						€	-
						€	-
	Totale 3. Materiali, noli e smaltimenti						28 798,65 €
						€	-
Totale "A" (1+2+3) =							30 036,97 €
A	COSTI DIRETTI			Totale "A" =		Euro	30 036,97 €
B	SPESE GENERALI	%	15			Euro	€ 4 505,55
C	COSTI DIRETTI + SPESE GENERALI					Euro	€ 34 542,52
D	SICUREZZA INTERNA	%	3			Euro	€ 901,11
E	UTILE D'IMPRESA	%	13			Euro	€ 4 490,53
TOTALE GENERALE "C" + "D" + "E"						Euro	€ 39 934,15
PREZZO DI APPLICAZIONE € 39 934,15							

PROGRAMMA 15 INTERVENTI PER 15 MUNICIPI PER LA CITTA' DEI 15 MINUTI

RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI APERTI DI RELAZIONE LABARO - FONTANA QUATTRO FIUMI E PARCO MARTA RUSSO

STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA CUP: J87B22000630004 CIG: 9821345E46

ANALISI PREZZO

Articolo Elenco Prezzi	Descrizione			Immagine	Unità di misura	Prezzo di applicazione	
NP015	Fornitura e posa in opera di "PANCA DEMETRA D CON LIVELLAMENTO IN GRANITO (COLORE A SCELTA) SABBATO CON PIANO DI SEDUTA BOCCIARDATO VERNICIATURA ANTI-DEGRADO", cod.0PAAR015 - BELLITALIA. E' inoltre compresa ogni altra lavorazione per dare il lavoro finito.				cad	€ 1 451,93	
Num. Codice	Elementi	Unità misura	Quantità	Costo unitario		Importo	
1	MANODOPERA - Costo medio manodopera Decreto Direttoriale n. 12 del 5 aprile 2023 (vd. tabella allegata)						
	Operaio di IV livello	h	1,00	32,28 €	€	32,28	
	Operaio specializzato	h	0,00	30,54 €	€	-	
	Operaio qualificato	h	1,00	28,40 €	€	28,40	
	Operaio comune	h	1,00	25,48 €	€	25,48	
					€	-	
	Totale 1. Manodopera						86,16 €
2	Mezzi d'opera ed attrezzature						
	Nolo autocarro con gru	h	1,00	80,00 €	€	80,00	
					€	-	
					€	-	
					€	-	
	Totale 2. Mezzi d'opera ed attrezzature						80,00 €
3	Materiali, noli e smaltimenti						
	Panca DEMETRA fornita a piè d'opera	cad	1,00	925,93 €		925,93 €	
					€	-	
					€	-	
					€	-	
					€	-	
	Totale 3. Materiali, noli e smaltimenti						925,93 €
					Totale "A" (1+2+3) =		
					1 092,09 €		
A	COSTI DIRETTI			Totale "A" =		Euro	1 092,09 €
B	SPESE GENERALI	%	15			Euro €	163,81
C	COSTI DIRETTI + SPESE GENERALI					Euro €	1 255,90
D	SICUREZZA INTERNA	%	3			Euro €	32,76
E	UTILE D'IMPRESA	%	13			Euro €	163,27
TOTALE GENERALE "C" + "D" + "E"					Euro €		1 451,93
					PREZZO DI APPLICAZIONE € 1 451,93		

PROGRAMMA 15 INTERVENTI PER 15 MUNICIPI PER LA CITTA' DEI 15 MINUTI

RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI APERTI DI RELAZIONE LABARO - FONTANA QUATTRO FIUMI E PARCO MARTA RUSSO

STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA CUP: J87B22000630004 CIG: 9821345E46

ANALISI PREZZO	
----------------	--

Articolo	Elenco Prezzi	Descrizione	Immagine	Unità di misura	Prezzo di applicazione
NP020		Fornitura e posa in opera di "TARGA espositore con piastra in acciaio corten (1000x1400), cod.0550965 - METALCO. E' inoltre compresa ogni altra lavorazione per dare il lavoro finito.		cad	€ 1 686,77
Num. Codice	Elementi	Unità misura	Quantità	Costo unitario	Importo
1	MANODOPERA - Costo medio manodopera Decreto Direttoriale n. 12 del 5 aprile 2023 (vd. tabella allegata)				
	Operaio di IV livello	h	0,00	32,28 €	€ -
	Operaio specializzato	h	0,00	30,54 €	€ -
	Operaio qualificato	h	0,50	28,40 €	€ 14,20
	Operaio comune	h	0,50	25,48 €	€ 12,74
				€	-
Totale 1. Manodopera					26,94 €
2	Mezzi d'opera ed attrezzature				
	Attrezzature	incidenza	1,00	5,00 €	€ 5,00
				€	-
				€	-
				€	-
Totale 2. Mezzi d'opera ed attrezzature					5,00 €
3	Materiali, noli e smaltimenti				
	Espositore TARGA fornito a piè d'opera	cad	1,00	1 204,79 €	€ 1 204,79
	Fisher per fissaggio	cad	8,00	4,00 €	€ 32,00
				€	-
				€	-
				€	-
				€	-
Totale 3. Materiali, noli e smaltimenti					1 236,79 €
Totale "A" (1+2+3) =					1 268,73 €
A	COSTI DIRETTI			Totale "A" =	
B	SPESE GENERALI %			15	Euro € 190,31
C	COSTI DIRETTI + SPESE GENERALI			Euro €	1 459,03
D	SICUREZZA INTERNA %			3	Euro € 38,06
E	UTILE D'IMPRESA %			13	Euro € 189,67
TOTALE GENERALE "C" + "D" + "E"					Euro € 1 686,77
PREZZO DI APPLICAZIONE €					1 686,77

PROGRAMMA 15 INTERVENTI PER 15 MUNICIPI PER LA CITTA' DEI 15 MINUTI

RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI APERTI DI RELAZIONE LABARO - FONTANA QUATTRO FIUMI E PARCO MARTA RUSSO

STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA CUP: J87B22000630004 CIG: 9821345E46

ANALISI PREZZO

Articolo Elenco Prezzi	Descrizione			Immagine	Unità di misura	Prezzo di applicazione	
NP023	Fornitura e posa in opera di "STONE M elemento in HPC velluto bianco", cod.0073141 - METALCO. E' inoltre compresa ogni altra lavorazione per dare il lavoro finito.				cad	€	1 880,83
Num. Codice	Elementi	Unità misura	Quantità	Costo unitario		Importo	
1	MANODOPERA - Costo medio manodopera Decreto Direttoriale n. 12 del 5 aprile 2023 (vd. tabella allegata)						
	Operaio di IV livello	h	0,00		32,28 €	€	-
	Operaio specializzato	h	1,00		30,54 €	€	30,54
	Operaio qualificato	h	1,00		28,40 €	€	28,40
	Operaio comune	h	1,00		25,48 €	€	25,48
						€	-
Totale 1. Manodopera							84,42 €
2	Mezzi d'opera ed attrezzature						
	Nolo autocarro con gru	h	0,50		80,00 €	€	40,00
						€	-
						€	-
						€	-
Totale 2. Mezzi d'opera ed attrezzature							40,00 €
3	Materiali, noli e smaltimenti						
	Fornitura a piè d'opera Stone M	cad	1,00		1 290,27 €		1 290,27 €
						€	-
						€	-
						€	-
						€	-
Totale 3. Materiali, noli e smaltimenti							1 290,27 €
Totale "A" (1+2+3) =							1 414,69 €
A	COSTI DIRETTI			Totale "A" =		Euro	1 414,69 €
B	SPESE GENERALI			%	15	Euro	€ 212,20
C	COSTI DIRETTI + SPESE GENERALI					Euro	€ 1 626,89
D	SICUREZZA INTERNA			%	3	Euro	€ 42,44
E	UTILE D'IMPRESA			%	13	Euro	€ 211,50
TOTALE GENERALE "C" + "D" + "E"							Euro € 1 880,83
PREZZO DI APPLICAZIONE €							1 880,83

PROGRAMMA 15 INTERVENTI PER 15 MUNICIPI PER LA CITTA' DEI 15 MINUTI


RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI APERTI DI RELAZIONE LABARO - FONTANA QUATTRO FIUMI E PARCO MARTA RUSSO

STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA CUP: J87B22000630004 CIG: 9821345E46

RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI APERTI DI RELAZIONE LABARO - FONTANA QUATTRO FIUMI E PARCO MARTA RUSSO

STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA CUP: J87B22000630004 CIG: 9821345E46

ANALISI PREZZO	
----------------	--

Articolo Elenco Prezzi	Descrizione			Immagine	Unità di misura	Prezzo di applicazione	
NP024	Fornitura e posa in opera di "FLORA griglia salvapiante 735x735 mm foro D 320 mm acciaio corten" e relativo controtelaio - METALCO. E' inoltre compresa ogni altra lavorazione per dare il lavoro finito.				cad	€	652,43
Num. Codice	Elementi	Unità misura	Quantità	Costo unitario		Importo	
1	MANODOPERA - Costo medio manodopera Decreto Direttoriale n. 12 del 5 aprile 2023 (vd. tabella allegata)						
	Operaio di IV livello	h	0,00		32,28 €	€	-
	Operaio specializzato	h	0,00		30,54 €	€	-
	Operaio qualificato	h	0,50		28,40 €	€	14,20
	Operaio comune	h	0,50		25,48 €	€	12,74
						€	-
	Totale 1. Manodopera						26,94 €
2	Mezzi d'opera ed attrezzature						
	Utensili manuali	corpo	1,00		5,00 €	€	5,00
						€	-
						€	-
						€	-
	Totale 2. Mezzi d'opera ed attrezzature						5,00 €
3	Materiali, noli e smaltimenti						
	Griglia salvapianta fornitura a piè d'opera	cad	1,00		393,60 €		393,60 €
	Controtelaio in acciaio zincato 735x735 mm	cad	1,00		65,19 €		65,19 €
						€	-
						€	-
						€	-
						€	-
	Totale 3. Materiali, noli e smaltimenti						458,79 €
Totale "A" (1+2+3) =							490,73 €
A	COSTI DIRETTI			Totale "A" =		Euro	490,73 €
B	SPESE GENERALI			%	15	Euro	€ 73,61
C	COSTI DIRETTI + SPESE GENERALI					Euro	€ 564,34
D	SICUREZZA INTERNA			%	3	Euro	€ 14,72
E	UTILE D'IMPRESA			%	13	Euro	€ 73,36
TOTALE GENERALE "C" + "D" + "E"						Euro	€ 652,43
PREZZO DI APPLICAZIONE € 652,43							