




15 MUNICIPI 15 PROGETTI per la città in 15 MINUTI

progetti di riqualificazione dello spazio pubblico

MUNICIPIO I - PRATO FALCONE

RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI APERTI

PFTE

117_P_AR_CSS_STR1

NUOVA PIAZZA PEDONALE
AMBITO PRATO FALCONE

Calcolo Sommario STR1

Roma Capitale

Assessore all'Urbanistica: Maurizio Veloccia
Assessore al Decentramento, Partecipazione e Servizi al
Territorio per la Città dei 15 minuti: Andrea Catarci
Direttore Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica:
Gianni Gianfrancesco
Direttore Trasformazione Urbana: Paolo Ferraro

Responsabile Unico del Procedimento: Enrica De Paulis

Municipio I

Presidente: Lorenza Bonaccorsi
Assessore all'ambiente e città dei 15 minuti: Stefano Marin

Risorse per Roma SpA

Amministratore Unico: Simone De Santis
Direttore Area Territorio: Massimo Mengoni
Unità Pianificazione e Progettazione Urbana: Marco Tamburini

Gruppo di lavoro

Staff dell'Assessore all'Urbanistica:
Elena Andreoni
Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica:
Annarita Carotenuto; Flavia Cipollone
Risorse per Roma SpA:
Mariangela Meola (Responsabile di Progetto)
Claudia S. Giordano; Cristina Campanelli

Studio di progettazione STARTT SRL

Via Ignazio Pettinengo 72
00159 Roma (RM)
Direttore tecnico: Arch. Simone Capra

Gruppo di progettazione

Progetto architettonico:
Arch. Edoardo Marchese
Arch. Konrad Zaborski

Consulenza al progetto tecnico della mobilità META SRL

Via Magenta 15
20900 Monza (MB)
Direttore tecnico: Ing. Andrea Debernardi

Gruppo consulenza mobilità

Arch. Lorena Mastropasqua
Ing. Riccardo Fasani

STARTT

META
mobilità
economia
territorio
ambiente



CALCOLO SOMMARIO DELLE OPERE						
DESCRIZIONE		U.N.	QUANT.	PREZZO/U.M.	PREZZO	TOTALE
1	STRALCIO 1_PIAZZA E VIABILITA' SUD OVEST	MQ	3618	313,73 €		€ 1 135 087,05
	EDILE ARCHITETTURA					€ 559 247,24
	BONIFICA, SOTTOFONDI, PAVIMENTAZIONI E VIABILITA'					€ 452 260,29
	OPERE A VERDE					€ 38 579,52
	IMPIANTI					€ 85 000,00
					TOTALE	€ 1 135 087,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
	STRALCIO 1_PIAZZA E VIABILITA' SUD OVEST (SpCat 1) EDILE ARCHITETTONICO (Cat 1)							
1 / 20 C01.06.023	Realizzazione di una pavimentazione tipo LEVOCELL e/o DIOGENE e/o similari, con inerti naturali tipo sabbia di roccia e/o di travertino, opportunamente vagliata ed impastata con idoneo prodotto legante (cementizio e/o resinoso), per mantenere le condizioni di consolidamento e permeabilità nel tempo. A discrezione della D.L., si potrà cambiare la colorazione finale della pavimentazione, con la sostituzione degli inerti nell'impasto. Compresa la stesura, sia a macchina che a mano; la bagnatura e la rullatura meccanica, per dare la pavimentazione finita a perfetta regola d'arte. Esclusa la massiciata e la fondazione, da pagarsi a parte. (si considera una superficie di 1,00 mq - spessore finito e rullato cm. 15). PIAZZA PIAZZA RIDOTTA AIUOLA GRANDE PIAZZA AIUOLE PICCOLE PIAZZA					4'835,00 -1'336,00 -160,00 -150,15 -80,84 -29,04		
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq	-35,00	1,30 -18,80 -8,80	3,300 4,300 3,300		4'835,00 -1'756,03		
	SOMMANO mq					3'078,97	165,36	509'138,48
2 / 26 C01.05.028	Panchina in pietra. Fornitura e posa in opera di panchine in pietra o similare bocciardato formate da un piano e due elementi di supporto delle dimensioni 180x50x45 del peso non inferiore a 290 Kg, compresa la realizzazione del piano di posa e ogni onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte PANCHINE IN PIETRA					7,00 9,00		
	SOMMANO cad					16,00	2'570,10	41'121,60
3 / 27 C01.05.036	Fornitura e posa in opera di portabici a lato singolo a 5 posti, costituito da fianchi laterali e fascia frontale a terra in acciaio elettrozincato verniciato con polvere poliestere, struttura di sostegno biciclette in tubolare diam. 20 mm. spess. 1 mm., in acciaio elettrozincato verniciato con vernice a polvere poliestere, tubo di rinforzo in acciaio elettrozincato verniciato con vernice a polvere poliestere, diam. 50 mm. spess. 2 mm., base da fissare a terra. Dimensioni cm. 200x70x32 - Peso 30 Kg.(compresi materiali di consumo : cemento; tondini e/o fisher, per il fissaggio a terra. (cadauno)					9,00		
	SOMMANO cad					9,00	500,76	4'506,84
4 / 29 C01.05.002	Fornitura e messa in opera di contenitore porta rifiuti in acciaio elettrozincato verniciato con vernice a polvere poliestere ed acciaio inox, con serratura in acciaio con chiave. Le dotazioni di serie comprendono il carrello interno scorrevole per l'estrazione del sacco; elastico per il fissaggio del sacco in tessuto elasticizzato da 6 mm.; predisposizione per fissaggio a terra; simbologia per tipo di rifiuto; spazio per pubblicità; posacenere superiore ad incasso con sistema autoestinguente; chiusure mobili delle aperture; struttura interna autoportante in cemento nel caso non venga fissato a terra. Dimensioni cm. 47x47x120 - capacità 120 litri - Peso 125 Kg. (compresi materiali di consumo : cemento; tondini e/o fisher, per il fissaggio a terra. (cadauno)					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	1'120,08	4'480,32
	A R I P O R T A R E							559'247,24

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							559'247,24
	VIABILITA' (Cat 2)							
5 / 1 A03.01.015.h	Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla, calo in basso e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: di pavimenti in selci e in cubetti di porfido da 10x10 a 12x12 cm STRADA - PAVIMENTAZIONE IN PORFIDO MARCIAPIEDE - PAVIMENTAZIONE IN PORFIDO					1'665,00 625,00		
	SOMMANO mq					2'290,00	20,60	47'174,00
6 / 2 B01.01.009.a	Rimozione d'opera di chiusini o griglie in ghisa, compresa la rimozione del telaio mediante scalpellatura del calcestruzzo o malta o altro materiale di fissaggio, compreso l'onere dell'allontanamento del materiale di risulta in luoghi indicati dalla D.L. del peso fino a 100 kg RIMOZIONE RIPOSIZIONAMENTO					8,00 8,00		
	SOMMANO cad					16,00	82,42	1'318,72
7 / 3 B01.01.005	Rimozione di cigli stradali, in pietra, travertino, granito, ecc. compreso il carico su mezzo di trasporto RIMOZIONE CIGLIO MARCIAPIEDE IN ALTO MARCIAPIEDE IN BASSO					292,00 175,00		
	SOMMANO m					467,00	10,14	4'735,38
8 / 4 B01.04.007	Demolizione di barriere stradali in calcestruzzo o parapetti metallici , escluso trasporto a discarica. BARRIERE IN TUBI IN FERRO RINGHIERA (PARTE DI) MURO DI SOSTEGNO					35,00 9,00		
	SOMMANO m					44,00	9,30	409,20
9 / 5 A03.01.004.b	Demolizione di struttura in calcestruzzo. Sono compresi: le puntellature; i ponti di servizio interni ed esterni con le relative protezione di stuoie, e/o lamiere, e/o reti; l'impiego di mezzi d'opera adeguati alla mole delle strutture da demolire; le opere di recinzione provvisorie; la demolizione, con ogni cautela e a piccoli tratti, delle strutture collegate o a ridosso dei fabbricati o parte dei fabbricati da non demolire, tagliando gli eventuali materiali metallici con l'ausilio di fiamma ossidrica o con sega manuale o meccanica; compreso il tiro in discesa dei materiali, il trasporto all'interno del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: armato con ausilio di martello demolitore meccanico DEMOLIZIONE DI PARTE DI MURO IN C.A. *(H/peso=0,500+,2) DEMOLIZIONE MURO SCALA ESISTENTE *(H/peso=0,500+,2)	2,00	4,60 9,10	0,300 0,300	0,700 0,700	0,97 3,82		
	SOMMANO mc					4,79	132,51	634,72
10 / 6 A03.01.008.a	Demolizione di scale eseguita con l'ausilio di martello demolitore o altri mezzi meccanici, compreso eventuale intonaco, il tiro in discesa dei materiali, il trasporto, la cernita e l'accatastamento nei siti che verranno indicati dalla Direzione dei lavori nell'ambito del cantiere dei materiali riutilizzabili, che rimarranno di proprietà dell'Amministrazione, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: in massello di pietra naturale DEMOLIZIONE SCALE ESISTENTI					25,00		
	SOMMANO mq					25,00	46,42	1'160,50
11 / 7	Demolizione di sottofondi stradali in calcestruzzo di qualsiasi specie, con							
	A R I P O R T A R E							614'679,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							614'679,76
B01.01.003.b	qualunque mezzo compreso il martello demolitore in presenza di traffico ed eventuali sottoservizi, escluso il trasporto a discarica: cls armato non armato spessore da 20 a 30 cm. SOTTOFONDO STRADALE H 30 CM MARCIAPIEDE IN ALTO MARCIAPIEDE IN BASSO					345,00 625,00		
	SOMMANO mq					970,00	50,18	48'674,60
12 / 8 B01.01.003.a	Demolizione di sottofondi stradali in calcestruzzo di qualsiasi specie, con qualunque mezzo compreso il martello demolitore in presenza di traffico ed eventuali sottoservizi, escluso il trasporto a discarica: cls armato spessore da 20 a 30 cm. CIGLIO - PIAZZA RIDOTTA *(par.ug.=202*,2) CIGLIO - PIAZZA (266 X 0.20 = 53.20 MQ)	40,40				40,40		
	SOMMANO mq					40,40	116,17	4'693,27
13 / 9 A02.01.001.b	Scavo a sezione aperta per sbancamento e splateamento in rocce di qualsiasi natura e consistenza con resistenza inferiore a 8 N/mm ² (argille sciolte e compatte, sabbie, ghiaie, pozzolane, lapilli, tufi ecc.) compreso il taglio e la rimozione di radici, ceppaie, pietre e trovanti di roccia e muratura di volume fino a 0,50 mc sia in asciutto che in bagnato, anche in presenza di acqua stabilizzantesi nel cavo fino all'altezza di 0,20 m esclusa l'acqua proveniente da falda, compreso e compensato l'onere per il rispetto di costruzioni sotterranee preesistenti da mantenere quali fogne, condutture in genere, cavi, ecc., inoltre, lo spianamento e la configurazione del fondo, anche se a gradoni, l'eventuale profilatura di pareti, scarpate e cigli, l'eventuale tiro in alto sull'orlo del cavo e comunque in posizione di sicurezza: eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico sui mezzi di trasporto SCAVO 20 CM MARCIAPIEDE IN ALTO MARCIAPIEDE IN BASSO	345,00 625,00			0,200 0,200	69,00 125,00		
	SOMMANO mc					194,00	9,10	1'765,40
14 / 10 A03.03.005.a	Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo, di materiale proveniente da demolizioni e scavi, anche se bagnato compreso il carico eseguito con mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica. compreso il carico a mano SCAVO 20 CM Vedi voce n° 9 [mc 194.00]				2,800	543,20		
	SOMMANO ton					543,20	36,66	19'913,71
15 / 11 A03.03.005.a	Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo, di materiale proveniente da demolizioni e scavi, anche se bagnato compreso il carico eseguito con mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica. compreso il carico a mano DEMOLIZIONI PAVIMENTAZIONE IN PORFIDO Vedi voce n° 1 [mq 2 290.00] CICLI STRADALI Vedi voce n° 3 [m 467.00] BARRIERE IN TUBI IN FERRO Vedi voce n° 4 [m 44.00] MURO IN C.A.			0,050	2,600	297,70		
			0,20	0,500	2,600	121,42		
				0,100	7,800	34,32		
	A R I P O R T A R E					453,44		689'726,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					453,44		689'726,74
	Vedi voce n° 5 [mc 4.79] DEMOLIZIONE SCALA ESISTENTE Vedi voce n° 6 [mq 25.00] SOTTOFONDO STRADALE Vedi voce n° 7 [mq 970.00] Vedi voce n° 8 [mq 40.40] SOMMANO ton				2,400 0,300 0,300	11,50 65,00 698,40 29,09 1'257,43		
16 / 12 A03.03.007.a	Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o discarica autorizzata ai fini del loro recupero/smaltimento, codici attribuiti secondo l'Elenco europeo dei rifiuti (EER), escluso il costo del trasport . L'avvenuto smaltimento/recupero dovrà essere attestato dall'impianto di recupero o discarica autorizzata con dichiarazione sulle quantità ricevute dalle singole unità locali e di quant'altro occorrente per documentare il regolare conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati cemento (EER 17 01 01) a recupero DEMOLIZIONI Vedi voce n° 11 [ton 1 257.43] SOMMANO ton					1'257,43 1'257,43	36,66 13,55	46'097,38 17'038,18
17 / 13 A03.03.007.o	Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o discarica autorizzata ai fini del loro recupero/smaltimento, codici attribuiti secondo l'Elenco europeo dei rifiuti (EER), escluso il costo del trasport . L'avvenuto smaltimento/recupero dovrà essere attestato dall'impianto di recupero o discarica autorizzata con dichiarazione sulle quantità ricevute dalle singole unità locali e di quant'altro occorrente per documentare il regolare conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce codice CEER/EER 17 05 03* (EER 17 05 04)a recupero (R5) SCAVO Vedi voce n° 10 [ton 543.20] SOMMANO ton					543,20 543,20	24,84	13'493,09
18 / 14 B01.02.004.a	Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea fino a raggiungere in ogni punto una densità non minore del 98% della prova AASHO modificata ed un valore del modulo di compressibilità Me non inferiore di 50 N/mmq, compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari: su terreni appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 MARCIAPIEDE IN ALTO MARCIAPIEDE IN BASSO SOMMANO mq					345,00 625,00 970,00	0,34	329,80
19 / 15 B01.02.003.c	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, che dagli impianti di riciclaggio, compresi la compattazione a strati fino a raggiungere il 95% della prova AASHO; l'eventuale areaazione o inumidimento, la profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate e ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte: con terre appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3, con fornitura materiale FORMAZIONE DI RILEVATO PENDIO/RAMPA/GRADONATA * (par.ug.=570*(2,1/2)) SOMMANO mc	598,50				598,50 598,50	12,76	7'636,86
20 / 16 B01.02.007.a	Sistemazione di scarpate, di banchine, di zone di rispetto, ecc. di rilevati stradali o simili da sagomare e profilare con terra vegetale priva di radici o materiale sassoso e con uno spessore minimo di 20 cm, con superfici regolari piane, compresa la semina a miscuglio di sementi per prato nella quantità di 1 kg per 20							
	A R I P O R T A R E							774'322,05

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							774'322,05
	mq: con terre provenienti da scavi GRADONI *(lung.=28+24+20+16+13)		101,00	0,900		90,90		
	AIUOLA GRANDE PIAZZA AIUOLE PICCOLE PIAZZA	32,00	1,30	3,300		160,00 137,28		
	SOMMANO mq					388,18	9,30	3'610,07
21 / 17 B01.02.007.b	Sistemazione di scarpate, di banchine, di zone di rispetto, ecc. di rilevati stradali o simili da sagomare e profilare con terra vegetale priva di radici o materiale sassoso e con uno spessore minimo di 20 cm, con superfici regolari piane, compresa la semina a miscuglio di sementi per prato nella quantità di 1 kg per 20 mq: con terre fornite dall'impresa GRADONATA A SX DELLA PIAZZA					570,00		
	SOMMANO mq					570,00	18,59	10'596,30
22 / 18 B01.04.029.a	Realizzazione di rilevato in terra rinforzata mediante posizionamento, lungo il piano orizzontale dello stesso, di geogriglia bidirezionale di armatura (a maglia rettangolare o quadrata per favorire i fenomeni di rinverdimento) di cui sia noto il comportamento meccanico (crep) a 120 anni, costituita da fibra di poliestere ad alta tenacità o equivalenti rivestiti con guaina protettiva, posizionati ad interasse non superiore a 1 m e caratterizzati da un coefficiente di danneggiamento, durante l'installazione, pari all'unità per qualsiasi tipo di materiale di riempimento utilizzato, sovrastante stesa di terreno compattato, caratterizzato da un valore dell'angolo di attrito interno, previa compattazione,> 35° (A1A, A1B, A3, A2-4, A2-5, A2-6), biostuoie antierosive poste lungo il fronte del rilevato e risvoltate all'interno dello stesso in corrispondenza delle geogriglie. resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale pari rispettivamente a 50 kN/m e 5 kN/m ed altezza del rilevato fino a 3 m GRADONATA A SX DELLA PIAZZA					406,00		
	SOMMANO mq					406,00	241,76	98'154,56
23 / 19 B01.04.032.c	Geocompositi per i drenaggio e filtrazione Geocomposito filtro/drenante - Fornitura e posa in opera di georete dreno/protettiva in Polietilene ad alta densità (HDPE), a struttura tridimensionale ad ordini di fili paralleli, sovrapposti ed incrociati, accoppiata per termosaldatura a due geotessili non-tessuti in Polipropilene da 120 gr/mq per la realizzazione di un geocomposito filtro/drenante con resistenza a trazione > 25 kN/m, del peso complessivo non inferiore a 1540 g/mq e dello spessore di 7.0 mm., alla pressione di 2000 Kpa. GRADONATA A SX DELLA PIAZZA					406,00		
	SOMMANO mq					406,00	38,26	15'533,56
24 / 21 A06.01.001.0 1.b	PER IMPIEGHI NON STRUTTURALI Calcestruzzo per sottofondazioni, riempimenti e massetti, in opera, a prestazione garantita con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm. Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro di armatura e l'utilizzo della pompa per il getto. Classe di esposizione ambientale XC0 Classe di resistenza a compressione C 12/15 – Rck 15 N/mmq CORDOLO DI FONDAZIONE CICLI GRADINI GRADONI *(lung.=28+24+20+16+13) CIGLIO - PIAZZA RIDOTTA *(par.ug.=180*,2) CIGLIO - PIAZZA (220 X 0.20 = 44 MQ) sottofondo spessore 35 EX MARCIAPIEDE MARCIAPIEDE IN ALTO MARCIAPIEDE IN BASSO	12,00 345,00 625,00	3,00 101,00	0,400 0,400	0,100 0,100	1,44 4,04 36,00		
	SOMMANO mc					283,98	191,96	54'512,80
	A R I P O R T A R E							956'729,34

COMMITTENTE:

[illegible]

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'008'396,97
	ISO 9001:2015. Compreso e compensato ogni altro onere necessario a dare l'opera finita e funzionante, esclusi unicamente lo scavo ed il rinterro. CADITOIE STRADALI					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	388,82	3'110,56
	OPERE A VERDE (Cat 3)							
30 / 30 C02.01.058.0 3	Taxus baccata sagomata a cono - Altezza mt 1,75/2,00 [Prezzo in vaso] ALBERI PIAZZA					15,00		
	SOMMANO cad					15,00	910,61	13'659,15
31 / 31 C02.01.042.0 1	Prunus cerasifera pissardi - Altezza mt 2,2 - Circ. fusto cm 14/16 [Prezzo in vaso] ALBERI CONFINE PIAZZA					9,00		
	SOMMANO cad					9,00	303,54	2'731,86
32 / 32 C02.01.052.0 3	Quercus rubra - Altezza mt 6,00/7,00 - Circ. fusto cm 30/35 [Prezzo in vaso] ALBERI CONFINE SX PIAZZA					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	2'001,29	8'005,16
33 / 33 C02.01.053.0 3	Sophora japonica - Altezza mt 4,00/4,50 - Circ. fusto cm 18/20 [Prezzo in vaso] ALBERI GRADONATA ALBERI FRONTE STRADA ALTA PIAZZA					12,00 10,00		
	SOMMANO cad					22,00	560,37	12'328,14
34 / 34 B01.04.018	Idrosemina a forte spessore da eseguire in unica passata in quantità pari a lt/mq. 9, comprendente: miscele di sementi di specie erbacee selezionate in funzione del contesto associativo e del sito dell'opera, in quantità minima di gr./mq. 40; Mulch (paglia di cereali, pasta e fibra di cellulosa); in ragione di gr./mq. 500; concime organico, collante; per paramento misurato sul piano inclinato. AIUOLA GRANDE PIAZZA AIUOLE PICCOLE PIAZZA AIUOLE PICCOLE PIAZZA RIDOTTA AIUOLA GRANDE PIAZZA RIDOTTA	35,00 -19,00	1,30 1,30 -8,30	3,300 3,300 8,000		160,00 150,15 -81,51 -66,40		
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					310,15 -147,91		
	SOMMANO mq					162,24	5,58	905,30
35 / 35 C01.04.006.a	Idrosemina come sopra potenziata con fibre legnose: superfici continue fino a 5000 mq GRADONI *(lung.=28+24+20+16+13)		101,00	0,900		90,90		
	SOMMANO mq					90,90	10,45	949,91
	IMPIANTI (Cat 4)							
36 / 36 NP_IM_003	IMPIANTI VARI (ILLUMINAZIONE (COMPRESI CORPI ILLUMINANTI: LAMPIONI, FARIA TERRA, A PALETTO, ECC.), SMALTIMENTO ACQUE (CONDOTTE RACCOLTA ACQUE, POZZETTI E CADITOIE A FERITOIA)					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	85'000,00	85'000,00
	A R I P O R T A R E							1'135'087,05

[illegible]

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
001	STRALCIO 1_PIAZZA E VIABILITA' SUD OVEST Riepilogo SUPER CATEGORIE Total e SUPER CATEGORIE euro	1'135'087,05
		1'135'087,05
	A RIPORTARE	

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
001 002 003 004	Riepilogo_CATEGORIE EDILE ARCHITETTONICO VIABILITA' OPERE A VERDE IMPIANTI Totale CATEGORIE euro	559'247,24 452'260,29 38'579,52 85'000,00 1'135'087,05
	A RIPORTARE	

COMMITTENTE:

[illegible]