

15 MUNICIPI 15 PROGETTI per la città in 15 MINUTI

progetti di riqualificazione dello spazio pubblico

MUNICIPIO IV - SETTECAMINI

RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI APERTI

P.F.T.E.

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA
 RELAZIONE VERIFICA PREVENTIVA
 INTERESSE ARCHEOLOGICO

Lorem ipsum

Roma Capitale

Assessore all'Urbanistica: Maurizio Veloccia
 Assessore al Decentramento, Partecipazione e Servizi al Territorio per la Città dei 15 minuti: Andrea Catarci
 Direttore Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica: Gianni Gianfrancesco
 Direttore Trasformazione Urbana: Paolo Ferraro

Responsabile Unico del Procedimento: Enrica De Paulis

Municipio IV

Presidente: Massimiliano Umberti
 Assessore all'Urbanistica, Lavori Pubblici, Patrimonio: Dino Bacchetti

Risorse per Roma SpA

Amministratore Unico: Simone De Santis
 Direttore Area Territorio: Massimo Mengoni
 Unità Pianificazione e Progettazione Urbana: Marco Tamburini

Gruppo di lavoro

Staff dell'Assessore all'Urbanistica:
 Elena Andreoni
 Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica:
 Annarita Carotenuto; Pietro Menichelli
 Risorse per Roma SpA:
 Mariangela Meola (Responsabile di Progetto)
 Claudia S. Giordano; Cristina Campanelli

Studio di progettazione: mtstudio s.r.l.

Responsabile di progetto: arch. Lorenzo Marino

mtstudio s.r.l.
 via archimede, 181
 00197 - Roma
 ph. +39 0680691801
 info@mtstudio.it

mtstudio s.r.l.

L'amministratore
 (Arch. Lorenzo Marino)



Gruppo di progettazione:

Lorenzo Marino
 Camilla Del Priore
 Paolo Di Stefano
 Davide Iannuzzi
 Veronica Cesaroni

Consulenti:

Arch. Marco Degaetano (aspetti urbanistici)
 Dott. Giovanni Di Buduo (geologo)
 Arch. Matteo Clemente (consulente aspetti paesaggistici)



REL_ARC



OI_4068

DOCUMENTAZIONE SCIENTIFICA

INDICE

1. Indagini dal 2001 al 2002

- Relazione archeologica
- Documentazione grafica
- Documentazione fotografica

RELAZIONE ARCHEOLOGICA

PZ.B41 Settecamini - Casal Bianco

(Marzo – Giugno 2001)

La campagna di indagini archeologiche 2000-2001 effettuata nel comprensorio relativo al Piano di Zona B41 ha permesso l'individuazione di tre punti di interesse archeologico: a nord un tracciato viario in parte tagliato nel banco naturale; nella parte centrale dell'area, ad Ovest dei Casali Moderni, i resti di un impianto rustico; ed a SE, tra i Casali Moderni e Via di Casal Bianco, due lunghe strutture murarie parallele che potrebbero costituire il proseguimento della tagliata viaria sopra citata, con adiacente un'area sepolcrale e un sistema di tagli relativi ad un impianto idraulico o di coltivazione.

Nella parte centrale dell'area, sulla sommità di un basso spartiacque, ad Ovest dai Casali Moderni, sono stati individuati i resti di un impianto produttivo antico, in cui si individuano due momenti insediamentali: il primo, più antico, di cui facevano parte: un pozzo quadrangolare (att.10) largo m.1.50, lungo m.1.70 ; che conserva la lastra di copertura in tufo grigio fratta nel mezzo, lunga m.1.35, larga m.0.97 e spessa m.0.20; due pozzi circolari, uno scavato nel banco naturale, del diametro di m. 0.701, l'altro, sempre scavato nel banco naturale, di forma quasi ellittica, con l'asse maggiore di circa m.1.70; a circa m.1.12 dalla sommità sono stati ricavati nelle pareti due incassi contrapposti, alti m.0.5, larghi m.0.4, di cui non si è riusciti a rinvenire la parete di fondo.

Adiacenti a quest'ultimo pozzo e forse ad esso pertinenti sono stati individuati un alloggiamento quadrangolare in tufo grigio (att.9) ed un contenitore per lavorazioni di grosse dimensioni in tufo giallo (att.8).Il piccolo alloggiamento di forma rettangolare in tufo grigio (foto12) mancante di un angolo; è lungo m.1.20, largo m.0.72, e diviso internamente in due scomparti uno lungo m.0.50, l'altro m.0.47; lo scomparto più grande presenta al centro un incavo circolare . Il bordo e il divisorio centrale sono costituiti da in listello largo, il primo, m.0.08, il secondo m. 0.05 ed alti cm. 8.

Il grosso contenitore in tufo giallo (u.s.12, foto 10) di forma rettangolare mancante della parte superiore e di una estremità; ha una larghezza di m.0.50,una lunghezza conservata di m. 1.70 ed una profondità massima conservata di m.0.34. Presenta un fondo concavo nel quale sono stato incisi due solchi paralleli della larghezza di m.0.12. Il contenitore è alloggiato in una fossa rettangolare (u.s.35) lunga m.3,40, larga 1.03 e profonda m.0.18. Nella parte meridionale dell'impianto è stata individuata una grande fossa di forma irregolare forse destinata a deposito (att.2, foto 4, 5, tav.9) interamente ricavata nel banco naturale (largh. media 1.5, lungh. m.6.00, prof. conservata m.1.00). Si accede all'interno di essa attraverso una corta rampa alla destra della quale si apre una rientranza semicircolare lunga m.1.60; in senso longitudinale alla rampa di accesso si sviluppa il vano principale lungo circa m.6.00. Le pareti conservano ancora gli attacchi della copertura che risulta essere stata a volta ribassata, con una curvatura che, dal pavimento al cervello, doveva ricavare una

luce non superiore ai m.1.20 – 1.30. Poco più a nord, sempre scavata nel banco naturale, si individua una fossa (Foto 16) costituita da un canale, lungo m.6.00 circa e largo m.0.60, che termina in un allargamento circolare del diametro di m.2.50 e profondo m.0.45, collegato con una piccola canalizzazione u.s.45. Datazione : epoca repubblicana.

Tutt'intorno tracce di piccole canalizzazioni di cui si conserva la parte scavata nel banco naturale. Il secondo momento di praticazione dell'area è costituito da: una grande cisterna di forma rettangolare conservata per una profondità di circa m.2.00 (att.1) e i resti di una fondazione in cementizio (att.6,14).La cisterna rettangolare largh. m.4.00, lungh. m.9.80, prof conservata m.2.00 circa; ricavata da un taglio rettangolare nel banco naturale (u.s.65) foderato da una struttura in cementizio dello spessore di m.0.25 con paramento costituito da materiali antichi di recupero (tegole, frammenti ceramici, mattoni, u.s.60,61,62,63). Per impermeabilizzare la conserva è stato steso sul fondo e poi sulle pareti uno strato di cocchiopesto ancora ben conservato che non presenta tracce di cordolo (u.s.66).

La fondazione (foto 6,7) in malta e scapoli di tufo misti frammenti laterizi è composta da un setto (u.s.21 a) alloggiato in una fossa di fondazione (u.s.20) scavata nel banco naturale larga circa m. 1.20; successivamente il secondo setto della fondazione (u.s.22a), alloggiato in una fossa (u.s.38) scavata nel banco naturale, viene addossato alla struttura u.s.22a venendo a creare una fondazione ad angolo retto. Datazione: tarda antichità.

Scendendo dai Casali Moderni verso Via. di Casal Bianco, a SO della stradina interpodereale, è stato individuato quanto scavato nel banco naturale di un sistema di tagli che si intersecano tra loro in maniera quasi ortogonale con un orientamento NE/SO; essi presentano una larghezza variabile tra m. 0.60 e m. 1.50, una profondità media di m.0.30, ed un intervallo di m. 2.50/2.70 l'uno dall'altro; nella griglia dei piccoli canali si rinvencono una serie di fosse rettangolari aventi lunghezza media di m.1,25 e larghezza di m.0.35 (att.11, v. foto 17,18).

Il riempimento di alcuni canali restituisce materiale fluitato tardo repubblicano.

Subito a SE dei Casali Moderni, sono stati rinvenuti i resti di due strutture murarie parallele, la prima a blocchi di tufo grigio (att.15) la seconda in cementizio con paramento in opera quasi reticolata (att. 14) con una adiacente area sepolcrale con tombe a fossa terragna.

La fondazione a blocchi parallelepipedici di tufo grigio (foto 30) larghi m. 0.44, lunghi m.0.70, spessi m. 0.30, che ha un orientamento SE/NO, è stata individuata per un tratto di m. 42.00 circa e presenta il lato settentrionale scandito da setti disposti obliquamente rispetto all'asse principale. Anch'essi sono realizzati a blocchi di tufo grigio e due di essi presentano un incavo lungo tutto l'asse longitudinale largo cm.17-20 e profondo cm.13.

PZ.B41 Settecamini - Casal Bianco

(Marzo – Giugno 2001)

A seguito della campagna di indagine preventiva realizzata nella primavera- estate 2000, furono individuati sei punti dove, dietro indicazione della S.A.R., si è reso necessario effettuare un supplemento di indagine mediante la realizzazione di cinque ampliamenti individuati come Saggio (S) 1,2,3,4,5 (v. tav.1), ed una Trincea T1 (v.tav.6).

Saggio S1 (v. tavv.1, 2,)

Dimensioni: lungh. m.80.00, largh. m.15.00, prof. media – m.0.50 dal p.d.c.

Descrizione : realizzato sulla sommità di un basso spartiacque, a poca distanza dai casali moderni, asportando con mezzo meccanico circa m. 0.50 di terreno arativo sotto il quale compare il banco sterile composto da materiale piroclastico, poco compatto, di colore variabile dal grigio al rossastro.

Rinvenimenti: resti di un impianto produttivo antico, in cui si individuano due momenti insediamentali: il primo, più antico, di cui facevano parte un pozzo quadrangolare (att.10); due pozzi circolari (att. 3 e 7); una alloggiamento quadrangolare in tufo grigio (att.9); un contenitore per lavorazioni di grosse dimensioni in tufo giallo (att.8); una grande fossa di forma irregolare forse destinata a deposito (att.2); una grossa fossa scavata nel banco (att.5); tracce di piccole canalizzazioni di cui si conserva la parte scavata nel banco naturale. Il secondo momento costituito da: una grande cisterna di forma rettangolare conservata per una profondità di circa m.2.00 (att.1); resti di una fondazione in cementizio (att.6,14).

Descrizione attività:

Attività 1 (foto 1,2,3,tav.7,8): cisterna rettangolare largh. m.4.00, lungh. m.9.80, prof conservata m.2.00 circa; ricavata da un taglio rettangolare nel banco naturale (u.s.65) foderato da una struttura in cementizio dello spessore di m.0.25 con paramento costituito da materiali antichi di recupero (tegole, frammenti ceramici, mattoni, u.s.60,61,62,63). Per impermeabilizzare la conserva è stato steso sul fondo e poi sulle pareti uno strato di cocchiopesto ancora ben conservato (u.s.66).

Attività 2 (foto 4, 5, tav.9): grossa fossa di forma irregolare interamente ricavata nel banco naturale (largh. media 1.5, lungh. m.6.00, prof. conservata m.1.00). Si accede all'interno attraverso una corta rampa alla destra della quale si apre una rientranza semicircolare lunga m.1.60; in senso longitudinale alla rampa di accesso si sviluppa il vano principale lungo circa m.6.00. Le pareti conservano ancora gli attacchi della copertura che risulta essere stata a volta ribassata, con una curvatura che, dal pavimento al cervello, doveva ricavare una luce non superiore ai m.1.20 – 1.30.

Attività 3 (foto 8): pozzo circolare, scavato nel banco naturale, del diametro di m. 0.70.

Attività 4 (foto 15): lacerto di piccola cabaletta(u.s.68) scavata nel banco naturale riempita da materiale pozzolanico (u.s.69).

Attività 5 (foto 16):fossa scavata nel banco naturale costituita da un canale, lungo m.6.00 circa e largo m.0.60, che termina in un allargamento circolare del diametro di m.2.50 e profondo m.0.45, collegato con il piccola canalizzazione u.s.45.

Attività 6 (foto 6, 7.tav.10): fondazione in malta e scapoli di tufo misti frammenti laterizi composta da un setto (u.s.21 a) alloggiato in una fossa di fondazione (u.s.20) scavata nel banco naturale larga circa m. 1.20;

Att.14 (foto6,7,tav.10) secondo setto di fondazione (u.s.22 a), alloggiato in una fossa di fondazione (u.s.38)scavata nel banco naturale, che in un secondo momento viene addossato alla struttura u.s.22 a venendo a creare una fondazione ad angolo retto.

Attività 7 (foto 9,tav.11): pozzo scavato nel banco naturale di forma quasi ellittica, con l'asse maggiore di circa m.1.70; a circa m.1.12 dalla sommità sono stati ricavati nelle pareti due incassi contrapposti, alti m.0.5, larghi m.0.4, di cui non si è riusciti a rinvenire la parete di fondo. Il pozzo è stato svuotato per una profondità di m.1.40.

Attività 8 (foto 10, 11,tav.): grosso contenitore in tufo giallo (u.s.12) di forma rettangolare mancante della parte superiore e di una estremità; ha una larghezza di m.0.50,una lunghezza conservata di m. 1.70 ed una profondità massima conservata di m.0.34. Presenta un fondo concavo nel quale sono stato incisi due solchi paralleli della larghezza di m.0.12. Il contenitore è alloggiato in una fossa rettangolare (u.s.35) lunga m.3,40, larga 1.03 e profonda m.0.18.

Attività 9 (foto 12,tav.): piccolo alloggiamento di forma rettangolare in tufo grigio mancante di un angolo; è lungo m.1.20, largo m.0.72, e diviso internamente in due scomparti uno lungo m.0.50, l'altro m.0.47; lo scomparto più grande presenta al centro un incavo circolare . Il bordo e il divisorio centrale sono costituiti da in listello largo, il primo, m.0.08, il secondo m. 0.05 ed alti cm. 8.

Attività 10 (foto 14): pozzo di forma rettangolare scavato nel banco naturale della largo m.1.50, lungo m.1.70 ; conserva la lastra di copertura in tufo grigio fratta nel mezzo, lunga m.1.35, larga m.0.97 e spessa m.0.20.

Att.17: piccola canalizzazione conservata nella sua parte scavata nel banco naturale (u.s.43) con andamento est-ovest.

Att.18: piccola canalizzazione (u.s.45) scavata nel banco naturale con andamento nord-sud.

Saggio S2 (Tav. 1)

Dimensioni: lungh. m. 42.00, largh. m. 3.00, profondità – 1.20 dal p.d.c.

Descrizione: realizzato a sud del Saggio 1, nel fondovalle situato tra i Casali moderni e via di Casal Bianco, asportando con mezzo meccanico uno strato superficiale di terreno arativo e circa m.0.80 di terreno fluitato a componente piroclastica intercalato da lenti di sabbia. Al di sotto compare uno strato sterile a componente limosa di natura alluvionale.

Rinvenimenti: canale con andamento est/ovest, scavato nello strato sterile della larghezza di m.1.2 e profondo m. 2.00 circa.

Datazione: età moderna.

Saggio S3 (tav.1,14,)

Dimensioni: lungh. m. 35.00, largh.m.30.00, prof. m. 1.40/0.60.

Descrizione: realizzato a circa m.160.00 in direzione SE dal Saggio 2, tra i Casali moderni e v. di Casal Bianco, asportando con mezzo meccanico, uno strato superficiale di terreno arativo e circa m. 0.40/1.00 di terreno fluitato a componente piroclastica; al di sotto compare il banco sterile composto da pozzolana mediamente aggregata di colore rosso e grigio.

Rinvenimenti: quanto scavato nel banco naturale di un sistema di tagli che si intersecano tra loro in maniera quasi ortogonale con un orientamento NE/SO; presentano una larghezza variabile tra m. 0.60 e m. 1.50, una profondità media di m.0.30, ed un intervallo di m. 2.50/2.70 l'uno dall'altro; nella griglia dei piccoli canali si rinvencono una serie di fosse rettangolari aventi lunghezza media di m.1,25 e larghezza di m.0.35 (att.11, v. foto 17,18).

Si è provveduto alla sola individuazione planimetrica dell'area.

Datazione: il riempimento di alcuni canali restituisce materiale fluitato tardo repubblicano, primissimo impero.

Saggio S4 (tavv.1,3,4)

Dimensioni: lungh. m. 175.00, largh. m.15.00/20.00, prof. m. 0.90/6.09.

Descrizione: realizzato partendo circa m. 150.00 a NO dei Casali moderni e proseguendo, sempre in direzione NO, sino al limite del Piano di Zona. E' stato asportato uno strato superficiale di terreno arativo, humificato in superficie (u.s.17) ed uno strato di terreno fluitato a componente pozzolanica (u.s.18); al di sotto compare il banco naturale costituito da materiale piroclastico, di colore rosso e grigio, mediamente aggregato negli strati superficiali.

Rinvenimenti: con il S4 si è voluto mettere in luce il tratto che interessa il PZ di un invaso (u.s.70) di notevoli dimensioni che dai Casali moderni prosegue in direzione NO incidendo, in alcuni punti anche notevolmente, il banco naturale (att.12, foto 19, 20, 22) . La larghezza superiore del taglio, che le attività agricole moderne hanno risparmiato solo nella parte scavata nel banco naturale, è

correlata con la profondità del fondo: presso i Casali moderni, dove l'invaso sembra presentare la minore profondità, la sua larghezza non supera i m.3.00 mentre presso il limite NO del P.Z., dove il fondo si rinviene a circa m.6.00 dal p.d.c., la larghezza superiore raggiunge i m. 16.00. Il fondo, che si presenta piatto, mantiene invece una larghezza costante di m. 3.00 circa e presenta tracce di due solchi paralleli (u.s.72,73) che hanno una larghezza massima compresa tra i m. 0.30 e 0.55, una profondità di circa cm.10 ed un interasse di m. 1.25 circa. Gli strati di riempimento dell'invaso (u.s.20,21,22,71) sono costituiti sostanzialmente da una grande quantità di materiale fluitato, abbastanza sterile, a granulometria fine, che includono lenti sabbiose. Nell'estrema parte NO, presso il limite del PZ, parallela all'asse dell'invaso, è stata rinvenuta una fossa di grandi dimensioni scavata nel banco naturale (att.13,u.s.74 foto 21); essa ha una larghezza di m.4.00, lunghezza di m. 7.00, profondità di m. 5.35 dal p.d.c., riempita da strati di deposito lento a granulometria molto fine (u.s.19).

Sul ciglio occidentale dell'invaso direttamente sul banco naturale sono stati rinvenuti pochi frammenti sparsi di ossa umane (u.s.80).

Saggio S5 (tav.1,5)

Dimensioni: lung. m. 120.00, largh. m. 15.00/20.00, prof. m.0.50 dal p.d.c.

Descrizione: realizzato a SE dei Casali moderni asportando circa cm.50 di terreno arativo sotto il quale compare il banco naturale costituito da materiale piroclastico di colore grigio e rosso, debolmente aggregato.

Rinvenimenti: resti di due strutture murarie parallele, la prima a blocchi di tufo grigio (att.15) la seconda in cementizio con paramento in opera quasi reticolata (att. 14); area sepolcrale con tombe a fossa terragna.

Descrizione attività:

Attività 15 (foto 30, 31, 32) : fondazione a blocchi parallelepipedi di tufo grigio larghi m. 0.44, lunghi m.0.70, spessi m. 0.30; individuata per un tratto di m. 42.00 circa ha un orientamento SE/NO e presenta il lato settentrionale scandito da setti disposti obliquamente rispetto all'asse principale. Anch'essi sono realizzati a blocchi di tufo grigio e due di essi presentano un incavo lungo tutto l'asse longitudinale largo cm.17-20 e profondo cm.13.

Attività 14 (foto 29, 32) : resti di struttura individuata per un tratto di m.65.00, parallela a Att.15, con un orientamento SE/NO; presenta un nucleo in cementizio con scapoli di tufo e malta chiara; il paramento del lato nord, di cui si conserva solo parte del primo filare, è in opera quasi reticolata, mentre il lato sud non aveva paramento . La struttura è larga m.0.56 ed al momento della sua realizzazione si è provveduto a regolarizzare sul lato sud il retrostante banco naturale.

I Saggio 3 ha permesso l'identificazione planimetrica di un complesso di tagli pertinenti oad un sistema di irrigazione oad una metodologia di coltivazione, nei cui riempimenti, ad una indagine di superficie, si rinvencono materiali antichi, ascrivibili ad un contesto repubblicano.

Il Saggio 4 ha permesso di individuare planimetricamente un vaso stradale antico scavato nel banco naturale (att.12) per il tratto che interessa il piano di zona oggetto dell'indagine, raggiungendo il fondo in due punti dopo aver asportato circa m. 4.5/6.5 di terreni di riporto e fluitati a granulometria molto fine. Sul ciglio ovest dell'invaso, presso il confine settentrionale del piano di zona sono stati rinvenuti pochi frammenti sconvolti di ossa umane adagiati direttamente sul banco naturale (u.s.80).

Il Saggio 5 ha permesso di individuare planimetricamente un'area sepolcrale in fossa terragna, adiacente a due strutture parallele tra loro: una in blocchi di tufo grigio e l'altra in cementizio con paramento in opera quasi reticolata.

Sepolcreto: a SE delle due strutture (att.15,14) è stata individuata un'area sepolcrale costituita da tombe in fossa terragna disposte secondo un asse E/O (foto 23, 24, 25, 26, 27, 28).

Trincea 1 (foto 33)

Dimensioni: lungh.m.60.00, largh. m. 4.00, prof. m.3.5.

Descrizione: realizzata nel fondovalle situato a NE dei Casali moderni asportando circa m.0.50 di terreno arativo e m.3.00 di terreno alluvionale sotto il quale compare il banco naturale di natura piroclastica a buona consistenza.

Rinvenimenti: nessuno.

Conclusioni

Il supplemento di indagini effettuato con la campagna di scavo oggetto della presente relazione ha permesso di individuare tre punti insediamentali antichi, ossia quanto emerso nello scavo dei Saggi 1,3,5) ed uno di possibile attribuzione ad un contesto antico, l'invaso indagato con il Saggio 4.

Il Saggio 1 ha permesso di individuare quanto resta di un complesso rustico di lavorazione che si articola nel tempo; a seguito dello scavo completo dell'area interessata dal S.1 si è potuto inquadrare la praticazione del sito nel modo seguente:

Periodo I –media tarda repubblica

Fase A1 costruzione

Att.8 (u.s.12,35,36): costruzione del piccolo impianto di lavorazione costituito dal manufatto (u.s.12) in tufo giallo con incassi paralleli;

Att.7 (u.s.8,33,34) pozzo scavato nel banco naturale, con condotto di adduzione, collocato presso la Att.8, manufatto in tufo giallo, e forse propedeutico alla stessa lavorazione.

Att.9 (u.s.25,26,13), piccolo manufatto in tufite grigia di forma rettangolare, forse un alloggiamento, collocato anch'esso in prossimità delle att.7 ed 8, contenitore in tufo giallo e pozzo nel banco naturale.

Att.2,(u.s.47), grossa fossa nel banco naturale con probabile funzione di conserva

Att.3,(u.s.41) pozzo circolare scavato nel banco naturale.

Att.10 (u.s.14,27) pozzo quadrangolare scavato nel banco naturale.

Att.4 (u.s.68) cabaletta scavata nel banco naturale.

Att.17 (u.s.43) cabaletta scavata nel banco naturale.

Fase A2 vita

Att.15 (u.s.32,50,49) strati

Fase B1 costruzione

Att.18 (u.s.45) canaletta scavata nel banco naturale

Att.5 (u.s.39) fossa per approvvigionamento scavata nel banco naturale

Periodo II – post tarda repubblica

Distruzione- abbandono impianto repubblicano

Att.7,31,10,48,40,44,46,42,69, strati di riempimento

Periodo III – tarda antichità

Fase A1 costruzione

Att.6 (u.s.20,21 a,23), fondazione in cementizio nella parte centrale del Saggio !

Att.1 (u.s.60,61,62,63,66,65) cisterna in cementizio di forma rettangolare posizionata nella parte meridionale del Saggio 1

Fase B1- costruzione

Att.18 (u.s.38,37,22 a) seconda fondazione in cementizio addossata alla att.6 a formare una fondazione ad angolo retto.

Periodo IV - post tarda antichità

Abbandono

Att.19 (u.s.9,51,52,53,54) strati

Periodo V – moderno

Distruzioni agricole

PZ B41 Settecimini Casal Bianco

Saggio 6 – Supplemento di indagine 5-9.Novembre.2001

Si realizza un supplemento di indagine in corrispondenza di un edificio previsto nel progetto edilizio tra le trincee 18 e 17 subito ad est del Saggio 2.

Si inizia a scavare, con ausilio del mezzo meccanico, all'interno dell'ingombro del fabbricato realizzando un saggio che avrà lunghezza di m.65, e larghezza ad ovest di m.14 circa ad est di m.10 circa. Iniziando a scavare da ovest verso est si asporta uno strato di riporto humificato dello spessore di m.0.8 (u.s.100a); al di sotto compare uno strato possente di riporto alluvionale che nella parte occidentale del saggio raggiunge uno spessore di m.2.4 mentre va diminuendo verso est dove si riduce ad uno spessore di m.1.2 (u.s.101a).

Al di sotto di questo strato alluvionale si rinviene il piano sterile costituito per quasi tutta l'area del saggio da materiale alluvionale a matrice piroclastica limosa, compatta, di colore scuro (u.s.103a).

Solo nell'estrema parte est del saggio è stato rinvenuto il banco tufaceo di colore giallo e consistenza discreta (u.s.108a).

Nella parte centrale del saggio sono state individuate dei tagli scavati nel terreno alluvionale sterile: si tratta di due tagli con andamento N/S largo uno u.s.104a m.o.45, lungo m.13.3 e profondo m.0.4; l'altro u.s.105a largo m.0.4, lungo m.2.8 e profondo m.0.4; entrambi sono ricolmi di uno strato di terreno marrone sterile e presentano una pendenza da nord verso sud.

Procedendo in direzione ovest, a m.5.00 circa dal taglio u.s.105a sempre scavati nel terreno alluvionale sterile (u.s.103a) si rinvergono tre tagli dalla forma irregolare anch'essi ricolmi di terreno marrone privo di materiali: u.s.109a che presenta un ingombro massimo di m.2.9x3.2 e una profondità di m.0.35; u.s.110a lungo m.1.5, largo m.0.5 e profondo m.0.4; u.s.111a con un diametro di m.0.8 e una profondità di m.0.4.

Contemporaneamente allo scavo del Saggio 6 si provvede a ricolmare le trincee 2000/2001 e dei rispettivi ampliamenti; nel Saggio 1 si provvede al restauro della cisterna fissando le parti instabili del rivestimento in cocciopesto e ricoprendo la cresta delle strutture con un bauletto conservativo di

malta e frammenti laterizi; si scava la parte meglio conservata della canaletta u.s.45 asportando u.s.46 e si segue la canaletta u.s.43 per m.6 oltre il limite ovest del saggio.

P.d.ZB41-Casal Bianco

Nei giorni 11-12/06/2002 si è provveduto allo scavo degli ultimi mt.5.00 della piccola opera di canalizzazione u.s 43 che attraversa il Saggio 1 con andamento est-ovest, proseguendo oltre il limite occidentale del saggio per mt.16,70 circa.

La canaletta continua ad essere scavata nel tufo, presenta le pareti piuttosto irregolari e una larghezza di m.1.00 circa. Il fondo si rinviene a m.0.60 circa dall'attuale piano di campagna; lo strato di riempimento, u.s.44 non ha restituito materiale alcuno.

P.d.Z B41-Casal Bianco
Sondaggi archeologici preventivi Marzo-Giugno 2001
Primo elenco materiali

Saggio 1- strato arativo

Laterizi

- 2 fr. di tegola a pasta gialla; spessore cm.2
- 2 fr. di tegola a pasta rosata, spessore cm.2,5
- 1 fr. di coppo in argilla gialla

Rivestimenti

- 5 fr. di coccipesto spessore cm. 1, su supporto di malta pozzolanica

Ceramica comune

- 3 fr. di pance in argilla rossastra
- 13 fr. di pance in argilla rosata
- 3 fr. di olla con orlo a mandorla in argilla rossastra
- 12 fr. di piattello con orlo a mandorla in argilla rossastra
- 4 fr. di coperchio in argilla rossastra
- 1 fr. di ansa cilindrica in argilla rosata
- 1 fr. di ansa a sezione ovale, in argilla rosata

Ceramica fine

- 1 fr. di ceramica depurata chiara
- 1 fr. di coppa a vernice nera

Anfore

- 6 fr. di pancia in argilla rosata
- 1 fr. di ansa a bastoncino in argilla rosata

Saggio 1- u.s.10

Ceramica comune

- 13 fr. di coperchio in argilla rossa
- 4 fr. di fondo pentola in argilla rossa piuttosto rozza
- 4 fr. di piatto in argilla rossastra
- 1 fr. di ansa a maniglia in argilla rossa
- 2 fr. di olla di discrete dimensioni con orlo svasato terminante a mandorla; manca il passaggio tra l'orlo e le spalle del vaso
- 1 fr. di ansa a nastro con 2 costolature in senso longitudinale in argilla rossa
- 2 fr. di ansa a sezione cilindrica in argilla rossa
- 1 fr. di pancia di olla in argilla rossa
- 1 fr. di ansa orizzontale in argilla rossa
- 2 fr. di piede ad anello in argilla rossa
- 6 fr. di pancia di olla in argilla rosata
- 1 fr. di piatto in argilla rossa
- 2 fr. di olletta ovoidale a fondo piatto in argilla rossa

2 fr. do olla ad orlo a mandorla appena accennato, co tracce di impermeabilizzazione scura all'interno

1 fr. di fondo di olla piatto in argilla rossastra

Ceramica fine

2 fr. di piede ad anello di piccola forma chiusa in vernice nera

1 fr. di *skyphos* in vernice nera sovradipinta in bianco

3 fr. di fondo di coppa a vernice nera

2 fr. di pancia di forma chiusa a vernice nera sovradipinta

3 fr. di piatto a vernice nera

1 fr. di ansa a sezione cilindrica a vernice nera

3 fr. di coppa a vernice nera

6 fr. di fondi di coppe a vernice nera- petites estampilletes

1 fr. di pancia di bicchiere strigliato a vernice nera

34 fr. di pareti di coppa a vernice nera

2 fr. di pancia di forma chiusa, grande a vernice nera

1 fr. di ansa a sezione cilindrica in ceramica depurata chiara

1 fr. di collo di brocca in ceramica depurata chiara

Anfore

3 fr. di collo leggermente aggettante in argilla rosata

1 fr. di collo a fascia in argilla rosata

1 fr. di puntale

1 fr. di ansa a sezione ovale in argilla chiara

Contenitori

1 fr. di orlo di *dolium* leggermente concavo nella parte superiore

1 fr. di bacino in argilla rosata con orlo aggettante e sottosquadro accentuato

Saggio 1- u.s.7

Laterizi

4 fr. di piccole dimensioni in pasta rosata

Ceramica comune

2 fr. di piccolissime dimensioni in argilla rosata

Ceramica fine

3 fr. di piccole dimensioni a vernice nera

Saggio 1- u.s.9

Laterizi

5 fr di coppo in argilla chiara

5 fr di tegola in argilla rosata

Ceramica comune

- 1 fr. di ansa cilindrica in argilla rossa
- 1 fr. di ansa a sezione ovale in argilla rosata
- 1 fr. di fondo piatto di olla in argilla rosata
- 1 fr. di ansa a maniglia in argilla rosata
- 1 fr. di orlo a mandorla di olla
- 1 fr. di orla di grande piatto leggermente ingrossato verso l'alto e molto aggettante nella parte inferiore

Ceramica fine

- 1 vaso frammentario di forma chiusa, ovoidale in argilla depurata chiara; collo appena svasato privo di labbro ingrossato, anse a nastro che partono direttamente dal collo
- 1 fr. di fondo di coppetta a vernice nera tipo Heraklesschalen

Anfore

- 6 fr. di pancia in argilla rosata
- 1 puntale in argilla rossastra

Contentitori

- 1 fr. di grosso contenitore in argilla rosata poco depurata
- 1 fr. di bacino a pareti quasi verticale in argilla chiara

Rozza terracotta

- 1 fr. di coperchio

Saggio 1-u.s.44

Ceramica fine

- 2 fr. di pance a vernice nera

Saggio 1-u.s.32

Ceramica fine

- 1 fr. di pancia a vernice nera

Saggio 1-u.s.31

Ceramica comune

- 1 fr. di olla con orlo a mandorla

Saggio 1-u.s.40

Ceramica comune

- 2fr. di piccole dimensioni di pancia a vernice nera

Saggio 1-u.s.46

Ceramica fine
1 fr. di pancia a vernice nera

Saggio 1-u.s.26

Ceramica fine
1fr. di fondo di coppa a vernice nera

Saggio 1-u.s.48

Laterizi
3 fr. di laterizio a pasta rosata; spessore di cm.2,00

Saggio 1-u.s.36

Ceramica fine
2 fr. di pancia a vernice nera

Setacciatura terre di scotico

Laterizi
21 fr. di tegole a pasta rosata

Ceramica comune
1 fr. di fondo piatto di olla in argilla rosata

Ceramica fine
1 fr. di pancia in argilla chiara depurata

Anfore
2 fr. di pareti in argilla rosata ed ingobbio giallastro

Campionatura laterizi

Tegole: spessore cm.2,5-3,00; pasta rosata, rossastra, giallastra; dente ben evidenziato.
Laterizi: spessore cm.2,5-3,00; pasta rosata, rossastra; tagli irregolari.


DOCUMENTAZIONE GRAFICA

**SOVRAPPOSIZIONE DEGLI SCAVI ARCHEOLOGICI
AL PIANO DI ZONA**

Scala 1/1'000

Legenda

- Perimetro Piano di Zona
- Scavi Archeologici -1^a FASE-
- Scavi Archeologici -2^a FASE-
- Scavi Archeologici -3^a FASE-



PROGETTAZIONE E D.L.
INGEGNERIA ARCHITETTURA
Ing. *Antonio M. ...*

PROGETTO 1° STRALCIO ESECUTIVO


P.Z. B41
"SETTECAMINI-CASAL BIANCO"
Circoscrizione V^A
Realizzazione oo.uu.pp. a scampo oneri concessori

ESISTENTE
CONSORZIO SETTECAMINI-CASAL BIANCO
P.z. B41 - Circo. V^A


OGGETTO
3 **RILIEVO TOPOGRAFICO
INDAGINI ARCHEOLOGICHE**
- Dettaglio -


Data: GIUGNO 2001 App: Prop: C_04_E(S1)
Rapp: VARIE File: 141_Archeologia_Tecniche_001.dwg

Il Progettista e D.L.	Ente proponente	Coordinamento operativo
	CONSORZIO SETTECAMINI-CASAL BIANCO Il Legale Rappresentante	INTEREDIL S.p.A. Il Presidente



Schema Informativo Territoriale - Archeologia di Roma
COD. DIS. 506297
SITAR 4068_2015

-  TRINCEE '97
-  TRINCEE '00-'01
- S1 - S5 AMPLIAMENTI '01
- C CASALI



*residuo da M. Paolo
datato Filippo
remitte nel
cimitero
Casal Bianco
M. Paolo*

P.Z. B41
SETTECAMINI - CASAL BIANCO
PLANIMETRIA DI PROGETTO
SCALA 1:1000



Soprintendenza Archeologica di Roma

P.Z. B41 - Settecamini - Casal Bianco

Indagini archeologiche


Tavola 7: planimetria generale


Scala 1:1000

Sistema Informativo Territoriale Archeologico di Roma
COD. DIS. 506363
SITAR 4068_2015

- 1... Cisterna, fondazione, fosse, pozzi
- 2... Strutture a secco
- 3... Canalette, fosse
- 4... Invaso
- 5... Strutture
- 6... Necropoli
- C... Casali




Aggiornamento Giugno 2002





Soprintendenza Archeologica di Roma
 COD_DIS_506286
 SITAR 4068_2015

Soprintendenza Archeologica di Roma
P.Z. B41 Settecamini - Casal Bianco
 Indagini archeologiche
 Tavola 15: Saggio 1 - Planimetria generale
 Scala 1:100



Sistema Informativo Territoriale Archeologico di Roma
 COD_DIS_506284
 SITAR 4068_2015

Soprintendenza Archeologica di Roma
 P.Z. B41 Settecamini - Casal Bianco
 Indagini archeologiche
 Tavola 7: Saggio 1 - Attività 1 - Cisterna
 Scala 1:20

Soprintendenza Archeologica di Roma

P.Z. B41 Settecamini - Casal Bianco

Indagini archeologiche



Tavola 10: Saggio 1 - Attività 6, 14

Scala 1:20

Sistema Informativo Territoriale Archeologico di Roma

COD_DIS_506285

SITAR 4068_2015



Soprintendenza Archeologica di Roma
P.Z. B41 Settecamini - Casal Bianco

Indagini archeologiche


Tavola 22: Saggio 6 - Planimetria Generale

Scala : 1:100

Sistema Informativo Territoriale Archeologico di Roma

COD_DIS_506287

SITAR 4068_2015



0 1 10m



Soprintendenza Archeologica di Roma
P.Z. B41 Settecamini - Casal Bianco

Indagini archeologiche

Tavola 20: Saggio 5 - Attività 15
Particolare dei setti




Scala : 1:10


Sistema Informativo Territoriale Archeologico di Roma
COD_DIS_506289
SITAR 4068 2015

A

B

C








Soprintendenza Archeologica di Roma
 P.Z. B41 Settecamini - Casal Bianco
 Indagini archeologiche
 Tavola 18: Saggio 5 - Planimetria generale
 Scala: 1:100



COD. DIS. 506298
 SITAR 4.0.68_2015

10/11




Soprintendenza Archeologica di Roma
P.Z. B41 Settecamini - Casal Bianco
 Indagini archeologiche
 Tavola 21: Saggio 1 - Attività 1 Cisterna
 C-C prospetto lato nord
 D-D prospetto lato sud
 Scala : 1:20

Sistema Informativo Territoriale Archeologico di Roma
 COD_DIS_506290
 SITAR 4068 2015



Soprintendenza Archeologica di Roma
P.Z. B41 Settecami - Casal Bianco
Indagini archeologiche
Tavola 19: Saggio 5 - Strutture Murarie
Attività 14 e 15
Scala: 1:50



COD. DIS. 506288
SITAR 4068_2015



Soprintendenza Archeologica di Roma
 Piano di Zona: B 41 - Casal Bianco
 Tavola n. 3 - Saggio 4
 Sezione A - A'

Att. 12	Invaso
Att. 13	Fosse
17	Humus
18	Terreno alluvionale
19	Lenti di sabbia
20	Lenti di sabbia

Scala 1:50





Soprintendenza Archeologica di Roma
 Piano di Zona: B 41 - Casal Bianco
 Tavola n. 4 - Saggio 4
 Sezione B - B'


Att. 12	Invaso
17	Humus
18	Terreno alluvionale
20	Lenti di sabbia
21	Terreno rossiccio
22	Terreno rossiccio

Scala 1:50




Soprintendenza Archeologica di Roma
Piano di Zona: B 41 - Casal Bianco

Tavola n. 5 - Saggio 5
Scala 1:500





Soprintendenza Archeologica di Roma
 P.Z. B41 Settecamiini - Casal Bianco
 Indagini archeologiche
 Tavola 9: Saggio 1 - Fossa US 47 - Sezione
 Scala 1:50



Soprintendenza Archeologica di Roma
 P.Z. B41 Settecami - Casal Bianco
 Indagini archeologiche
 Tavola 11: Saggio 1 - Attività 7, 8
 Scala 1:20



Soprintendenza Archeologica di Roma

P.Z. B41 Settecamini - Casal Bianco

Indagini archeologiche

Tavola 12: Saggio 1 - Attività 9

Scala 1:20





Soprintendenza Archeologica di Roma

P.Z. B41 Settecamini - Casal Bianco

Indagini archeologiche

Tavola 13: Saggio 1 - Attività 10

Scala 1:20



Soprintendenza Archeologica di Roma

P.Z. B41 Settecami - Casal Bianco

Indagini archeologiche

Tavola 16: Saggio 4 - Planimetria Generale

Scala 1:100

▼ 48,67

70

▼ 48,03

70

▼ 43,19

72

71

8

70

10 m

0 1



▼ 41,38

74

▼ 41,94

72

71


80

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

PZ B41 Settecamini – Casal Bianco

Elenco foto colore (15x10)


- 1 S1 att.1 cisterna lato nord
- 2 S1 att.1 cisterna lato sud
- 3 S1 att.1 cisterna particolare lato nord
- 4 S1 att.2 fossa /conserva, prima dello scavo
- 5 S1 att.2 fossa /conserva dopo lo scavo
- 6 S1 att.6 fondazione in calcestruzzo, prima dello scavo
- 7 S1 att.6 fondazione in calcestruzzo, dopo lo scavo
- 8 S1 att.3 pozzo
- 9 S1 att.7 pozzo
- 10 S1 att.8 contenitore per lavorazioni in tufo giallo
- 11 S1 att.8 contenitore per lavorazioni in tufo giallo, particolare
- 12 S1 att. 9 alloggiamento in tufo grigio
- 13 S1 att.6, 7, 8, 9, panoramica parziale
- 14 S1 att.10 pozzo quadrangolare, copertura
- 15 S1 att.4 lacerto di canaletta
- 16 S1 att.5 fossa nel banco naturale
- 17 S3 att.11 canalette
- 18 S3 att.11 canalette
- 19 S4 att.12 invaso stradale
- 20 S4 att.13 fossa quadrangolare, att.12 invaso stradale
- 21 S4 att.13 fossa quadrangolare
- 22 S4 att.12 invaso stradale
- 23 S5 generale
- 24 S5 tomba
- 25 S5 att.14, struttura in opera quasi reticolata
- 26 S5 att.15, struttura a blocchi
- 27 S5 att.15, setto obliquo
- 28 trincea 21, generale
- 29 Saggio 4, u.s.80, frammenti di ossa umane











PZ B41 Settecamini- Casal Bianco

Elenco foto (13x19)

1. S4 generale
2. S4 generale
3. S4 att.12 invaso stradale, att.13 fossa
4. S4 att.12 invaso stradale
5. S4 att.12 invaso stradale
6. S4 att.12 invaso stradale
7. S4 att.12 invaso stradale
8. S4 att.12 invaso stradale
9. S4 att.12 invaso stradale
10. S4 att.12 invaso stradale
11. S4 att.12 invaso stradale
12. S4 att.12 invaso stradale
13. S4 att.12 invaso stradale
14. S4 att.12 invaso stradale
15. S1 att.8 contenitore per lavorazioni
16. S1 att.8 contenitore per lavorazioni
17. S1 att.6 fondazione
18. S1 att.6 fondazione
19. S1 att.10 pozzo
20. S1 att.2 fossa conserva
21. S1 att.6,7,8,9
22. S1 att.7 pozzo visto da sud
23. S1 att.7 pozzo visto da nord
24. S3 generale
25. S3 generale
26. S3 generale
27. S3 u.s.103, taglio, particolare
28. S3 u.s.115,117,118,120,121, tagli, particolare
29. S5 generale
30. S5 generale att.14, struttura in opera quasi reticolata; att15 struttura a blocchi
31. S5 att.14 particolare

32. S5 att. 15 particolare del setto obliquo
33. S5 tomba, particolare
34. S6 generale
35. S6 taglio u.s.104°
36. S6 taglio u.s.105°
37. S6 tagliou.s.109a 110a 111a







19



20



23



24



25



2



Elenco foto

Colore formato 13x19

- 01 Saggio 1 canaletta u.s.43
- 02 Saggio 1 canaletta u.s.43
- 03 Saggio 1 struttura att.6-14; intervento conservativo
- 04 Saggio 1 struttura att.6-14; intervento conservativo
- 05 Saggio 1 cisterna att.1; intervento di restauro
- 06 Saggio 1 cisterna att.1; intervento di restauro

2




1







5



6

