

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
	AN_SS_02 COLLEGAMENTO PER CADITOIA ML (SpCat 1)							
1 A02.01.010.b	Scavo a sezione obbligata eseguito con mini escavatore, del peso di circa 1.200 kg, portata benna circa 0,05 m³ in rocce sciolte con resistenza inferiore a 8 N/mm² di qualsiasi nat ...), compreso ogni onere e magistero, il paleggiamento verticale del materiale: compreso il carico sul mezzo di trasporto		1,00	0,800	1,200	0,96		
	SOMMANO m³					0,96	65,68	63,05
2 A03.03.005.b	Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno viminare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque ... anici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica: compreso il carico effettuato da pale meccaniche Vedi voce n° 1 [m³ 0.96]					0,96		
	SOMMANO ton					0,96	8,42	8,08
3 A03.03.007.a	Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di materiale di risulta proveniente da demolizioni ... consegna del modulo del formulario alla D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. rifiuti inerti non recuperabili Vedi voce n° 1 [m³ 0.96]					0,96		
	SOMMANO ton					0,96	11,00	10,56
4 B02.03.015.c .03	Tubazioni in PVC rigido (policloruro di vinile), forniti e posti in opera, con giunto a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta per condotte di scarico interrate non in pression ... eo, da pagarsi con le apposite voci di elenco: Classe di rigidità 8 kN/m² del diametro esterno di 315 mm spessore 9,2 mm		1,00			1,00		
	SOMMANO m					1,00	45,47	45,47
5 A06.01.002.0 1.01.b	Calcestruzzo per strutture di fondazione ed interrate e/o strutture a contatto con acque aggressive, in opera, a prestazione garantita, conforme alle norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 ... ella pompa per il getto. Classe di esposizione ambientale XC2 classe di resistenza a compressione C 28/35 – Rck 35 N/mm² volume del calcestruzzo a detrarre tubo DN 300 *(par.ug.=0,1575*0,1575*3,14)	0,08				0,60 -0,08		
	Sommano positivi m³ Sommano negativi m³					0,60 -0,08		
	SOMMANO m³					0,52	134,18	69,77
6 A06.03.001.a	Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compresi armo, disarmante disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di ap ... il calcestruzzo: per plinti di fondazione, per fondazioni rettilinee continuee (travi rovesce, murature di sotterraneo) casseforme contenimento getti *(par.ug.=2*1*0,75)	1,50				1,50		
	SOMMANO m²					1,50	22,49	33,74
7	Riempimento di cavi, completo o parziale, con miscela di materiale							
	A R I P O R T A R E							230,67

COMMITTENTE:

