

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
	AN_FGB_05_SALTO-DN800PEAD (SpCat 1)							
1 A06.01.002.b	Conglomerato cementizio in opera eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste compreso lo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a per ... rme e il ferro di armatura: eseguito con cemento 32.5 R per magrone di sottofondazione con i seguenti dosaggi: 200 kg/m³ magrone		3,00	3,000	0,200	1,80		
	SOMMANO m³					1,80	71,15	128,07
2 A06.01.004.a .02	Conglomerato cementizio in opera eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste compresi lo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a per ... di lavoro: elevazione di muri di sostegno, di sottoscarpa, di controripa e per pareti di spessore > 150 mm: Rck 25 N/mm² rinfianco canna discesa rinfianco contropozzetto a detrarre volume canna discesa a detrarre volume contropozzetto		1,30 1,20 1,00 0,90	1,300 1,200 1,000 0,900	1,000 2,000 1,000 2,000	1,69 2,88 -1,00 -1,62		
	Sommano positivi m³ Sommano negativi m³					4,57 -2,62		
	SOMMANO m³					1,95	101,76	198,43
3 B02.04.005.f	Pozzetti di ispezione forniti e posti in opera in elementi prefabbricati di calcestruzzo, realizzati con cemento tipo 42,5R ed inerti lavati e vagliati opportunamente dosati per ot ... zionante, esclusi unicamente lo scavo ed il rinterro: prolunga di sezione interna 70x70 h.=100 cm, spessore pareti 15 cm canna di discesa					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	92,45	92,45
4 B02.04.005.b	Pozzetti di ispezione forniti e posti in opera in elementi prefabbricati di calcestruzzo, realizzati con cemento tipo 42,5R ed inerti lavati e vagliati opportunamente dosati per ot ... zionante, esclusi unicamente lo scavo ed il rinterro: prolunga di sezione interna 60x60 h.=100 cm, spessore pareti 12 cm contropozzetto					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	68,17	136,34
5 B02.04.005.d	Pozzetti di ispezione forniti e posti in opera in elementi prefabbricati di calcestruzzo, realizzati con cemento tipo 42,5R ed inerti lavati e vagliati opportunamente dosati per ot ... 'opera finita e funzionante, esclusi unicamente lo scavo ed il rinterro: soletta di copertura 105x105 cm, spessore 15 cm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	65,59	65,59
6 A06.01.004.b .03	Conglomerato cementizio in opera eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste compresi lo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a per ... er travi e cordoli, per pilastri di superficie trasversale > 800 cm², per solai pieni di spessore > 150 mm: Rck 30 N/mm² volume esterno a detrarre volume interno forometrie tubazione *(lung.=0,4*0,4*3,14)		2,60 2,00 0,50	2,600 2,000	2,750 2,150 0,300	18,59 -8,60 -0,30		
	A R I P O R T A R E					9,69		620,88

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					9,69		620,88
7 B02.03.018.b .09	forometrie canna discesa		0,70	0,700	0,250	-0,12		
	Sommano positivi m³					18,59		
	Sommano negativi m³					-9,02		
	SOMMANO m³					9,57	126,42	1'209,84
	Tubazioni in PVC rigido (policloruro di vinile), forniti e posti in opera, con giunto a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta per condotte di scarico interrate non in pression ... o, da pagarsi con le apposite voci di elenco: Classe di rigidità 4 kN/m² del diametro esterno di 800 mm spessore 19,6 mm		2,00			2,00		
8 A06.02.002	SOMMANO m					2,00	151,48	302,96
	Rete in acciaio elettrosaldato a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc., diametro tondino da 4 mm a 12 mm							
	magrone	2,00	3,00	3,000	6,170	111,06		
	platea	2,00	2,60	2,600	6,170	83,42		
	pareti *(par.ug.=2*4)	8,00	2,60	2,750	6,170	352,92		
	soletta	2,00	2,60	2,600	6,170	83,42		
	a detrarre							
	forometrie tubazioni *(par.ug.=2*2)*(lung.=0,4*0,4*3,14)	4,00	0,50		6,170	-12,34		
	forometrie canne discesa	2,00	0,70	0,700	6,170	-6,05		
	Sommano positivi kg					630,82		
9 A10.01.023.b	Sommano negativi kg					-18,39		
	SOMMANO kg					612,43	1,18	722,67
	Sigillatura di giunti orizzontali o verticali con l'impiego di prodotti a base di resine con colabilità verticale e con proprietà elastiche; non sensibili all'acqua e all'umidità d ... tura del 500%; preparazione del giunto con raschiatura e spolveratura dei due lembi interni della larghezza da 7 a 50 mm							
	(par.ug.=3*4)	4,00	1,00			4,00		
		12,00	0,90			10,80		
10 A06.02.001.a		2,00	0,80	3,140		5,02		
		2,00	0,32	3,140		2,01		
	SOMMANO m					21,83	2,84	62,00
	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti ... Fe B 38 K, Fe B 44 K in barre lisce o ad aderenza migliorata, del tipo controllato in stabilimento: lavorato in cantiere							
	pedarole *(lung.=0,4+0,4+0,4)	9,00	1,20		3,551	38,35		
11 A17.02.015	SOMMANO kg					38,35	1,22	46,79
	Zincatura di prodotti in acciaio con trattamento di protezione contro la corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 450 °C previo decapaggio, lavaggio, ecc. e quanto altro necessario per ottenere un prodotto finito secondo norma UNI-E-10147							
	Vedi voce n° 10 [kg 38.35]					38,35		
	SOMMANO kg					38,35	0,72	27,61
	Parziale LAVORI A MISURA euro							2'992,75
	A R I P O R T A R E							2'992,75

COMMITTENTE:

