

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>R I P O R T O</b>				
	<b><u>ANALISI DEI PREZZI</u></b>				
Nr. 1 PA_S01.001	Fornitura e posa in opera di segnale triangolare lato cm 90 in lamiera di alluminio marcato CE e conforme alla UNI 11480 e alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il s ... o è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e quanto altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte <b>ELEMENTI:</b> (L) mandopera operaio comune ora (L) mandopera operaio specializzato ora (L) segnale cadauno (L) collarini cadauno  Sommano euro Spese Generali 14.00% * (46.48) euro  Sommano euro Utili Impresa 10% * (52.99) euro  <b>T O T A L E euro / cadauno</b>	0,300 0,300 1,000 2,000	25,81 25,81 25,00 3,00	7,74 7,74 25,00 6,00  46,48 6,51  52,99 5,30  58,29	
Nr. 2 PA_S01.002	Fornitura e posa in opera di segnale circolare diametro cm 60 in lamiera di alluminio marcato CE e conforme alla UNI 11480 e alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il ... o è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e quanto altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte <b>ELEMENTI:</b> (L) mandopera operaio comune ora (L) mandopera operaio specializzato ora (L) segnale cadauno (L) collarini cadauno  Sommano euro Spese Generali 14.00% * (56.48) euro  Sommano euro Utili Impresa 10% * (64.39) euro  <b>T O T A L E euro / cadauno</b>	0,300 0,300 1,000 2,000	25,81 25,81 35,00 3,00	7,74 7,74 35,00 6,00  56,48 7,91  64,39 6,44  70,83	
Nr. 3 PA_S01.003 a	Fornitura e posa in opera di segnale quadrato lato cm 60 in lamiera di alluminio marcato CE e conforme alla UNI 11480 e alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segn ... o è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e quanto altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte <b>ELEMENTI:</b> (L) mandopera operaio comune ora (L) mandopera operaio specializzato ora (L) segnale cadauno (L) collarini cadauno  Sommano euro Spese Generali 14.00% * (58.98) euro  Sommano euro Utili Impresa 10% * (67.24) euro  <b>T O T A L E euro / cadauno</b>	0,300 0,300 1,000 2,000	25,81 25,81 37,50 3,00	7,74 7,74 37,50 6,00  58,98 8,26  67,24 6,72  73,96	
Nr. 4 PA_S01.003 b	Fornitura e posa in opera di segnale quadrato bifacciale lato cm 60 in lamiera di alluminio marcato CE e conforme alla UNI 11480 e alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/20 ... o è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e quanto altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte <b>ELEMENTI:</b> (L) mandopera operaio comune ora (L) mandopera operaio specializzato ora (L) segnale cadauno (L) collarini cadauno	0,450 0,450 2,000 4,000	25,81 25,81 37,50 3,00	11,61 11,61 75,00 12,00	
	<b>A R I P O R T A R E</b>			110,22	

COMMITTENTE:  
ANALISI DEI PREZZI

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>R I P O R T O</b>			110,22	
	Sommano euro			110,22	
	Spese Generali 14.00% * (110.22) euro			15,43	
	Sommano euro			125,65	
	Utili Impresa 10% * (125.65) euro			12,57	
	<b>T O T A L E euro / cadauno</b>			138,22	
Nr. 5 PA_S01.004	Fornitura e posa in opera di segnale rettangolare cm 90x135 in lamiera di alluminio marcato CE e conforme alla UNI 11480 e alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il s ... o è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e quanto altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte <b>E L E M E N T I:</b> (L) mandopera operaio comune ora (L) mandopera operaio specializzato ora (L) segnale cadauno (L) collarini cadauno	0,300 0,300 1,000 2,000	25,81 25,81 42,00 3,00	7,74 7,74 42,00 6,00	
	Sommano euro			63,48	
	Spese Generali 14.00% * (63.48) euro			8,89	
	Sommano euro			72,37	
	Utili Impresa 10% * (72.37) euro			7,24	
	<b>T O T A L E euro / cadauno</b>			79,61	
Nr. 6 PA_S01.005	Fornitura e posa in opera di segnale ottagonale lato cm 30 in lamiera di alluminio marcato CE e conforme alla UNI 11480 e alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il s ... o è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e quanto altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte <b>E L E M E N T I:</b> (L) mandopera operaio comune ora (L) mandopera operaio specializzato ora (L) segnale cadauno (L) collarini cadauno	0,300 0,300 1,000 2,000	25,81 25,81 62,00 3,00	7,74 7,74 62,00 6,00	
	Sommano euro			83,48	
	Spese Generali 14.00% * (83.48) euro			11,69	
	Sommano euro			95,17	
	Utili Impresa 10% * (95.17) euro			9,52	
	<b>T O T A L E euro / cadauno</b>			104,69	
Nr. 7 PA_S01.005	Fornitura e posa in opera di scivolo per accesso ai marciapiedi realizzato in lastre di travertino di forma trapezoidale dimensioni cm B 300 b 130 h 75 diviso in tre o quattro pezzi ... o è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e quanto altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte <b>E L E M E N T I:</b> (L) mandopera operaio comune ora (L) lastre in travertino spessore cm 3 tagliata a misura (qt=(3+1,30)*0,75/2) mq (L) rete elettrosaldata piccole quantità mq (L) conglomerato cementizio RcK 250 confezionato in cantiere piccole quantità (qt=0,2*2) m3	3,000 1,613 1,100 0,400	25,81 52,00 4,00 300,00	77,43 83,88 4,40 120,00	
	Sommano euro			285,71	
	Spese Generali 14.00% * (285.71) euro			40,00	
	Sommano euro			325,71	
	Utili Impresa 10% * (325.71) euro			32,57	
	<b>T O T A L E euro / cadauno</b>			358,28	
	Data, 29/07/2018				
	<b>A R I P O R T A R E</b>				

[illegible]