

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
	AN_SS_07_ COSTRUZIONE DI CIGLI IN TRAV RETTILINEI SU MURETTI BASE (SpCat 1)							
1 A02.01.003.b 27/05/2013	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento od, in mancanza di questo, dall'orlo del cavo, di rocce sciolte di qualsiasi natura e consistenza ... istenza, esclusa soltanto quella a cassa chiusa: eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico sui mezzi di trasporto		1,00	0,500	0,500	0,25		
	SOMMANO m³					0,25	15,13	3,78
2 A03.03.005.b 27/05/2013	Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque ... anici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica: compreso il carico effettuato da pale meccaniche Vedi voce n° 1 [m³ 0.25]					0,25		
	SOMMANO ton					0,25	8,42	2,11
3 A03.03.007.a 27/05/2013	Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di materiale di risulta proveniente da demolizioni ... consegna del modulo del formulario alla D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. rifiuti inerti non recuperabili Vedi voce n° 2 [ton 0.25]					0,25		
	SOMMANO ton					0,25	11,00	2,75
4 A06.01.002.0 1.01.a 27/05/2013	Calcestruzzo per strutture di fondazione ed interrate e/o strutture a contatto con acque aggressive, in opera, a prestazione garantita, conforme alle norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 ... ella pompa per il getto. Classe di esposizione ambientale XC2 classe di resistenza a compressione C 25/30 – Rck 30 N/mm²		1,00	0,400	0,400	0,16		
	SOMMANO m³					0,16	128,16	20,51
5 A06.02.001.a 27/05/2013	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti ... ge; del tipo B 450 C in barre lisce o ad aderenza migliorata, del tipo controllato in stabilimento: lavorato in cantiere		4,00 4,00	1,000 1,600	0,617 0,222	2,47 1,42		
	SOMMANO kg					3,89	1,48	5,76
6 A06.03.001.a 27/05/2013	Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compresi armo, disarmante disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di ap ... il calcestruzzo: per plinti di fondazione, per fondazioni rettilinee continuee (travi rovesce, murature di sotterraneo)	2,00	1,00		0,300	0,60		
	SOMMANO m²					0,60	22,49	13,49
	<nessuna> (SpCat 0)							
	A R I P O R T A R E							48,40

COMMITTENTE:

