



Comune di Roma

COMUNE DI ROMA
PROVINCIA DI ROMA

ALLEGATO: ¹¹ ¹¹ 
REPERTORIO: 23633
RACCOLTA: 13806


pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Asilo superficie coperta mq 450 (lavori al rustico)
Giardino asilo mq 150
Verde e spazi pubblici mq 435

COMMITTENTE: GINVEST S.r.l.

Data, 17/10/2008



Fede Defensori
Antonio Antonio

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
1 A06.01.004.c .03 16/10/2008	Conglomerato cementizio in opera eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste compresi lo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a per ... i di spessore < 150 mm, per pilastri di superficie trasversale < 800 cm ² , per solette di spessore < 150 mm: Rck 30 N/mm ² pilastri 25x50 sviluppo 150 travi 80x26 sviluppo 132 travi 80x26 sviluppo 132 travi 80x26 sviluppo 132 travi 30x26 sviluppo 82 travi 30x26 sviluppo 82 travi 30x26 sviluppo 82 travi 30x26 sviluppo 82 travi 30x26 sviluppo 82 travi 30x26 sviluppo 82 travi 30x26 sviluppo 82 ascensore	43,00 3,00 2,00 1,00 5,00 3,00 2,00 4,00 6,00 2,00 1,00	0,25 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,20	0,500 0,800 0,800 0,800 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 7,900	3,300 20,760 19,360 18,260 1,680 2,860 3,000 2,770 1,120 14,500 3,300	17,74 12,95 8,05 3,80 0,66 0,67 0,47 0,86 0,52 2,26 5,21		
	SOMMANO m ³					53,19		
2 A06.02.001.a 16/10/2008	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti ... Fe B 38 K, Fe B 44 K in barre lisce o ad aderenza migliorata, del tipo controllato in stabilimento: lavorato in cantiere pilastri tipo 1 armatura diam 24 staffe pilastri tipo 3 armatura diam 24 staffe pilastri tipo 4 armatura diam 24 staffe pilastri tipo 6 armatura diam 24 staffe pilastri tipo 7 armatura diam 24 staffe ascensore ascensore ripartitori incidenza acciaio per travi 250kg/mc	18,00 18,00 1,00 1,00 2,00 2,00 5,00 5,00 18,00 18,00 22,00 46,00 16,00	4,60 1,50 4,60 1,50 4,60 1,50 4,60 1,50 4,60 1,50 4,60 4,60 15,80	6,000 16,000 6,000 16,000 6,000 16,000 10,000 16,000 6,000 16,000 4,60 30,240	3,551 0,617 3,551 0,617 3,551 0,617 3,551 0,617 3,551 0,617 2,466 1,578 0,617 253,000	1'764,14 266,54 98,01 14,81 196,02 29,62 816,73 74,04 1'764,14 266,54 249,56 333,90 155,98 7'650,72		
	SOMMANO kg					13'680,75	1,22	16'690,52
3 A06.02.002 16/10/2008	Rete in acciaio elettrosaldato a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc., diametro tondino da 4 mm a 12 mm stima rete 20x20 diam 5mm stima rete 20x20 diam 5mm giardino	2,00 1,00	450,00 190,00		1,540 1,540	1'386,00 292,60		
	SOMMANO kg					1'678,60	1,18	1'980,75
4 A06.03.001.b 16/10/2008	Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compresi armo, disarmante disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di app ... tiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: travi, solai e solette piene, rampe di scale, pianerotoli, gronde pilastri 25x50 sviluppo 150 travi 80x26 sviluppo 132 travi 80x26 sviluppo 132 travi 80x26 sviluppo 132 travi 30x26 sviluppo 82 travi 30x26 sviluppo 82 travi 30x26 sviluppo 82 travi 30x26 sviluppo 82 travi 30x26 sviluppo 82 travi 30x26 sviluppo 82	43,00 3,00 2,00 1,00 5,00 3,00 2,00 4,00 6,00	1,50 1,32 1,32 1,32 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82		3,300 20,760 19,360 18,260 1,680 2,860 3,000 2,770 1,120	212,85 82,21 51,11 24,10 6,89 7,04 4,92 9,09 5,51		
	A RIPORTARE					403,72		26'484,88




COMMITTENTE: GINVEST S.r.l.

Teodoro Defasi

Giuseppe Antonio Antonino

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					403,72		26'484,88
	travi 30x26 sviluppo 82	2,00	0,82		14,500	23,78		
	travi 30x26 ascensore sviluppo 1580	1,00	15,80		3,300	52,14		
	SOMMANO m ²					479,64	28,06	13'458,70
5 A07.01.001.a .05 16/10/2008	Solaio misto di cemento armato e laterizio, gettato in opera, per strutture piane, costituito da pignatte interposte fra nervature parallele di conglomerato cementizio armato di cl ... zio composto da un solo elemento (monoblocco) con soletta superiore in calcestruzzo da 4 cm: per altezza totale di 24 cm				450,000	450,00		
	SOMMANO m ²					450,00	56,29	25'330,50
6 A07.01.005.e 16/10/2008	Solaio composto da lastre prefabbricate in calcestruzzo da 4 cm, armate con rete elettrosaldata, ed alleggerito con blocchi di polistirolo espanso; compresi il getto con calcestruz ... l particolare uso richiesto, escluso tutto il ferro supplementare da contabilizzare a parte: per altezza totale di 26 cm sup interna giardino asilo giardino pubblico				450,000 150,000 435,000	450,00 150,00 435,00		
	SOMMANO m ²					1'035,00	48,62	50'321,70
7 A07.02.004 16/10/2008	Drenaggio eseguito in elementi di laterizio forati, posti a secco, da assestare a mano in file sovrapposte fino a raggiungere la quota stabilità giardino asilo giardino pubblico	150,00 435,00				150,00 435,00		
	SOMMANO m ²						56,81	3'323,39
8 A07.03.003 16/10/2008	Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di kg 350 di cemento 32.5 per m ² di sabbia dato in opera ben costipato e livellato per uno spessore finito pari a circa 6 cm giardino asilo giardino pubblico					150,00 435,00		
	SOMMANO m ²					585,00	10,33	6'043,05
9 A10.01.005.c 16/10/2008	Manto impermeabile costituito da una membrana impermeabilizzata bitume polimero elastoplastomerica a base di bitume distillato, plastomeri ed elastomeri, armata con "non tessuto" d ... periere di almeno 0,20 m il livello massimo delle acque, misurato in orizzontale ed in verticale: dello spessore di 5 mm giardino asilo giardino pubblico	2,00 2,00			150,000 435,000	300,00 870,00		
	SOMMANO m ²					1'170,00	11,88	13'899,60
10 A10.01.012.d 16/10/2008	Compenso addizionale per applicazione a secco di uno strato separatore e/o di protezione delle impermeabilizzazioni costituite: geotessile nontessuto da 300 g/m ² ; resistenza a traz ... CBR = 3kN; apertura caratteristica dei pori O90 = 100 micron; permeabilità all'acqua perpendicolare al piano = 0,001 m/s giardino asilo giardino pubblico	1,00 1,00			150,000 435,000	150,00 435,00		
	SOMMANO m ²					585,00	3,36	1'965,60
11 C01.02.001.a	Terreno di coltivo privo di infestanti, residui vegetali e litoidi, con contenuto minimo in sostanza organica del 2%, compresa fornitura,							
	A RIPORTARE							140'827,42

COMMITTENTE: GINVEST S.r.l.

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							140'827,42
16/10/2008	trasporto, messa in opera, stesa, modellazione, compattatura: a mano giardino asilo giardino pubblico			75,000 217,000	0,300 0,300	22,50 65,10		
	SOMMANO m³					87,60	20,97	1'836,97
12 C01.04.014.a 16/10/2008	Tappeto erboso in zolle. Fornitura e posa in opera di prato polifita preseminato in zolle, compreso e compensato l'onere della preparazione e l'eventuale correzione fisicochimica d... re, gli oneri per la garanzia di attecchimento e la manutenzione fino al terzo taglio. Superfici continue fino a 1000 m² giardino asilo giardino pubblico				75,000 217,000	75,00 217,00		
	SOMMANO m²					292,00	7,75	2'263,00
13 C01.03.007 16/10/2008	Fornitura in opera di centralina per irrigazione, compresa annessa scatola stagna, collegamento alla rete elettrica, collegamento alle valvole giardino pensile					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	723,04	723,04
14 C01.03.009 16/10/2008	Impianto di irrigazione in arce a contomo irregolare e prive di ostacoli, con irrigatori statici e dinamici nel rapporto necessario a dare l'opera compiuta a regola d'arte. giardino asilo giardino pensile				150,000 435,000	150,00 435,00		
	SOMMANO m²					585,00	2,58	1'509,30
15 C01.05.029.b 16/10/2008	Panchina monoblocco con spalliera - Realizzata in conglomerato cementizio armato e fibrorinforzato, finitura sabbata, altezza seduto >= 40 cm h >= 70 cm lunghezza 200 cm o 300 cm, larghezza >= 60 cm, peso >= kg 550 Lunghezza 300 cm giardino pensile					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	766,94	1'533,88
16 C01.05.009 17/10/2008	Ciotola con fioriera. Fornitura in opera di ciotola con fioriera cilindrica in pietra o specie similare, h 40, diametro 80					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	697,22	1'394,44
	Parziale LAVORI A MISURA euro							150'088,05
	TOTALE euro							150'088,05
	Data, 17/10/2008							
	Il Tecnico							

	A RIPORTARE							

